Hersteller, Vertriebspartner

CQLT SaarGummi Deutschland GmbH
COVERiT Abdichtungssysteme GmbH
CONTEC Deutschland GmbH

NovoProof® DA-K Abdichtungsbahnen nach EN 13956 und EN 13967

3200	m²	NovoProof® DA-K mechanisch befestigen
3202	m²	NovoProof® DA-K teilflächig kleben
3203	m²	NovoProof® DA-K vollflächig kleben
3206	m	Lineare Befestigung NovoProof® Dachbahn
3207	m	Linienbefestigung NovoProof® Dachbahn
3208	m	Zulage Kehl-/Gratabdichtung NovoProof®
3209	m	Anschluss NovoProof® an Bitumen-Altdach
3210	m	Anschluss luft- und winddicht abkleben
3211	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-K kleben
3212	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-K fixieren
3216	m	Anschluss an Aufkantung NovoProof® DA-K
3220	m	Wandanschluss NovoProof® DA-K kleben
3222	m	Wandanschluss NovoProof® DA-K fixieren
3225	m	Brandwandanschluss NovoProof® DA-K
3230	m	Lichtbandanschluss NovoProof® DA-K
3250	m	Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech
3260	m	Traufanschluss NovoProof® DA-K kleben
3270	m	Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-K
3271	m	Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-K
3280	m	Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig
3290	m	Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig
3295	Stk	Dachrandklemmprofil Eckzulage

NovoProof® DA-S Abdichtungsbahnen nach EN 13956 und EN 13967

3400	m²	NovoProof® DA-S mechanisch befestigen
3402	m²	NovoProof® DA-S teilflächig kleben
3404	m²	NovoProof® DA-S vollflächig aufflämmen
3406	m	Lineare Befestigung NovoProof® Dachbahn
3407	m	Linienbefestigung NovoProof® Dachbahn
3408	m	Zulage Kehl-/Gratabdichtung NovoProof®
3409	m	Anschluss NovoProof® an Bitumen-Altdach
3410	m	Anschluss luft- und winddicht abkleben
3411	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-S kleben
3412	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-S fixieren
3416	m	Anschluss an Aufkantung NovoProof® DA-S
3420	m	Wandanschluss NovoProof® DA-S kleben
3422	m	Wandanschluss NovoProof® DA-S fixieren
3425	m	Brandwandanschluss NovoProof® DA-S
3430	m	Lichtbandanschluss NovoProof® DA-S
3450	m	Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech
3460	m	Traufanschluss NovoProof® DA-S kleben
3470	m	Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-S
3471	m	Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-S
3480	m	Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig
3490	m	Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig
3495	Stk	Dachrandklemmprofil Eckzulage

NovoProof® DA-FG Abdichtungsbahnen nach EN 13956 und EN 13967

3600	m²	NovoProof® DA-FG mechanisch befestigen
3606	m	Lineare Befestigung NovoProof® Dachbahn
3607	m	Linienbefestigung NovoProof® Dachbahn
3608	m	Zulage Kehl-/Gratabdichtung NovoProof®
3609	m	Anschluss NovoProof® an Bitumen-Altdach
3610	m	Anschluss luft- und winddicht abkleben
3611	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-FG kleben
3612	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-FG fixiert
3616	m	Anschluss an Aufkantung NovoProof® DA-FG
3620	m	Wandanschluss NovoProof® DA-FG kleben
3622	m	Wandanschluss NovoProof® DA-FG fixieren
3625	m	Brandwandanschluss NovoProof® DA-FG
3630	m	Lichtbandanschluss NovoProof® DA-FG
3650	m	Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech
3660	m	Traufanschluss NovoProof® DA-FG kleben
3670	m	Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-FG
3671	m	Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-FG
3680	m	Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig
3690	m	Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig
3695	Stk	Dachrandklemmprofil Eckzulage

NovoProof® DA-SK Abdichtungsbahnen nach EN 13956 und EN 13967

3700	m²	NovoProof® Primer Untergrund Dachfläche
3701	m²	NovoProof® Primer Untergrund Anschluss
3702	m²	NovoProof® DA-SK vollflächig kleben
3706	m	Lineare Befestigung NovoProof® Dachbahn
3707	m	Linienbefestigung NovoProof® Dachbahn
3708	m	Zulage Kehl-/Gratabdichtung NovoProof®
3709	m	Anschluss NovoProof® an Bitumen-Altdach
3710	m	Anschluss luft- und winddicht abkleben
3711	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-SK kleben
3716	m	Anschluss an Aufkantung NovoProof® DA-SK
3720	m	Wandanschluss NovoProof® DA-SK kleben
3750	m	Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech
3760	m	Traufanschluss NovoProof® DA-SK kleben
3770	m	Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-SK
3771	m	Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-SK
3780	m	Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig
3790	m	Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig
3795	Stk	Dachrandklemmprofil Eckzulage

NovoProof® DA-P Abdichtungsplanen nach EN 13956 und EN 13967

4100	m²	NovoProof® DA-P lose verlegen
4105	m	Windsogsicherung NovoProof® Dachplane
4106	m	Lineare Befestigung NovoProof® Dachplane
4107	m	Linienbefestigung NovoProof® Dachplane
4110	m	Anschluss luft- und winddicht abkleben
4111	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-P kleben
4112	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-P 2teilig
4120	m	Wandanschluss NovoProof® DA-P kleben
4122	m	Wandanschluss NovoProof® DA-P zweiteilig
4130	m	Lichtbandanschluss NovoProof® DA-P
4132	m	Lichtbandanschluss NovoProof® DA-P 2tlg
4140	m	Wandanschluss Terrasse NovoProof® DA-P
4142	m	Anschluss Terrassentür NovoProof® DA-P
4144	m	Anschluss barrierefrei NovoProof® DA-P
4145	Stk	Anschluss Terrasse Eckzulage
4150	m	Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech
4160	m	Traufanschluss NovoProof® DA-P kleben
4170	m	Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-P
4171	m	Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-P
4175	m	Abschluss NovoProof® DA-P - Erdreich
4180	m	Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig
4181	m	Dachrandabschluss einteilig Klemmprofil
4190	m	Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig
4195	Stk	Dachrandklemmprofil Eckzulage

NovoProof® 3D - Maßanzug - DA-P Abdichtungen nach EN 13956 und EN 13967

4200	m²	NovoProof® 3D-Plane - Maßanzug verlegen
4205	m	Windsogsicherung NovoProof® Dachplane
4206	m	Lineare Befestigung NovoProof® Dachplane
4207	m	Linienbefestigung NovoProof® Dachplane
4210	m	Anschluss luft- und winddicht abkleben
4211	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-P kleben
4212	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-P 2teilig
4220	m	Wandanschluss NovoProof® DA-P kleben
4222	m	Wandanschluss NovoProof® DA-P zweiteilig
4230	m	Lichtbandanschluss NovoProof® DA-P
4232	m	Lichtbandanschluss NovoProof® DA-P 2tlg
4240	m	Wandanschluss Terrasse NovoProof® DA-P
4242	m	Anschluss Terrassentür NovoProof® DA-P
4244	m	Anschluss barrierefrei NovoProof® DA-P
4245	Stk	Anschluss Terrasse Eckzulage
4250	m	Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech
4260	m	Traufanschluss NovoProof® DA-P kleben
4270	m	Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-P
4271	m	Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-P
4275	m	Abschluss NovoProof® DA-P - Erdreich
4280	m	Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig
4281	m	Dachrandabschluss einteilig Klemmprofil
4290	m	Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig
4295	Stk	Dachrandklemmprofil Eckzulage

NovoProof® DA-F Abdichtungsplanen nach EN 13956

4500	m²	NovoProof® DA-F NovoWeld-Feldbefestigung
4502	m²	NovoWeld-Feldbefestigung mit isoweld®
4506	m	Lineare Befestigung NovoProof® Dachplane
4507	m	Linienbefestigung NovoProof® Dachplane
4510	m	Anschluss luft- und winddicht abkleben
4511	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-F kleben
4512	m	Attikaanschluss NovoProof® DA-F 2teilig
4520	m	Wandanschluss NovoProof® DA-F kleben
4522	m	Wandanschluss NovoProof® DA-F zweiteilig
4530	m	Lichtbandanschluss NovoProof® DA-F
4532	m	Lichtbandanschluss NovoProof® DA-F 2tlg
4540	m	Wandanschluss Terrasse NovoProof® DA-F
4542	m	Anschluss Terrassentür NovoProof® DA-F
4544	m	Anschluss barrierefrei NovoProof® DA-F
4545	Stk	Anschluss Terrasse Eckzulage
4550	m	Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech
4560	m	Traufanschluss NovoProof® DA-F kleben
4570	m	Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-F
4571	m	Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-F
4575	m	Abschluss NovoProof® DA-F - Erdreich
4580	m	Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig
4581	m	Dachrandabschluss einteilig Klemmprofil
4590	m	Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig
4595	Stk	Dachrandklemmprofil Eckzulage

NovoProof® TE Abdichtungsplane nach EN 13361

4800	m²	NovoProof® TE Abdichtung lose verlegen
4810	m	NovoProof® TE am Teichrand eingraben
4820	m	Anschluss NovoProof® TE an Bauteil
4830	Stk	Anschluss Fest-/Losflansch herstellen
4840	Stk	Rohrdurchführung NovoProof® TE einfassen

NovoProof® Formteile und Manschetten für Anschlüsse

5010	Stk	Eckausbildung mit NovoProof® Formteil
5020	Stk	Eckausbildung NovoProof® einfalten
5030	Stk	Laibungsanschluss NovoProof® Eckformteil
6010	Stk	Lichtkuppelaufsatzkranz einfassen
6020	Stk	Dachdurchdringung einfassen, viereckig
6025	Stk	Dachdurchdringung einfassen Dreikantkeil
6030	Stk	Dachdurchdringung einfassen, rund
6035	Stk	Dachdurchdringung Vierkantrohr einfassen
6040	Stk	Sanitärentlüftung einfassen
6050	Stk	Antennendurchführung einfassen
6055	Stk	Blitzschutzdurchführung einfassen
6060	Stk	Durchführung Absturzsicherung einfassen
6065	Stk	Durchführung Anschlagpunkt einfassen
6070	Stk	Pfeiler einseitig angebaut eindichten
6075	Stk	Pfeiler mit Dreikantkeil eindichten
6105	Stk	Anschluss an Bauteilecken
6110	Stk	Anschluss an Lichtkuppelaufsatzkranz
6120	Stk	Anschluss an Dachdurchdringung viereckig
6125	Stk	Anschluss an Dachdurchdringung, Dreikant
6130	Stk	Anschluss an Dachdurchdringung rund
6140	Stk	Anschluss an Sanitärentlüftung
6150	Stk	Anschuss an Antennendurchführung
6160	Stk	Anschuss an Absturzsicherung

Einbauteile – Anschluss an NovoProof® Abdichtungen

8000	Stk	Dachablauf mit Grund-/Aufstockelement
8001	Stk	Dachablauf, Grundelement und Kiesfang
8002	Stk	Dachablauf Attikaentwässerung
8003	Stk	Dachablauf Attikanotentwässerung
8010	Stk	Dachablauf mit Terrassenbausatz 2tlg
8011	Stk	Dachablauf mit Terrassenbausatz 1tlg
8040	Stk	Dachablauf Anschluss Sanierungselement
8050	Stk	Dachablauf aus Alu mit Grundplatte 1tlg
8055	Stk	Attikagully/Wasserspeier aus Aluminium
8060	Stk	Attikanotüberlauf aus Aluminium
8065	Stk	Wasserspeier / Notüberlauf rund
8070	Stk	Wasserspeier / Notüberlauf eckig
8300	Stk	Strangentlüfter/Dunstrohr, zweiteilig
8305	Stk	Solardurchführung, zweiteilig
8306	Stk	Kabeldurchführung, zweiteilig
8310	Stk	Strangentlüfter/Dunstrohr, einteilig
8315	Stk	Solardurchführung, einteilig
8316	Stk	Kabeldurchführung, einteilig
8320	Stk	Lüfter für einschaliges Dach, Kaltdach

Hersteller der NovoProof® Abdichtungen

CQLT SaarGummi Deutschland GmbH
Eisenbahnstraße 24
66687 Wadern-Büschfeld
Tel: +49 (0) 6874/69 - 105
Fax: +49 (0) 6874/69 - 449
tech-support.industries@saargummi.com
industries.saargummi.com
Ein Unternehmen der SaarGummi Gruppe

Vertriebspartner für NovoProof® Abdichtungen

COVERiT Abdichtungssysteme GmbH
Wendelsteinstraße 5
83109 Großkarolinenfeld
Tel: +49 (0) 8031/94 11 833
office@coverit.de
www.coverit.de

Contec Deutschland GmbH
Nördliche Uferstraße 4-6
76189 Karlsruhe
Tel: +49 (0) 721/59 79 356 - 0
Fax: +49 (0) 721/59 79 356 - 11
info@contec-de.com
contec-de.com

3200 m² **NovoProof® DA-K mechanisch befestigen**

NovoProof® DA-K Abdichtungsbahn, CE-zertifiziert nach EN 13956, EN 13967, elastisch und leicht, aus hochwertigem, vollvernetztem EPDM-Kautschuk, mit homogener Dichtschicht, dünnvlieskaschiert, mit ThermoFast® Fügerand lose verlegen. Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Bahnen halten hohen thermischen und mechanischen Beanspruchungen stand, sie sind geeignet zur Abdichtung von nicht genutzten und genutzten Dächern, von gefällelosen und Retensionsdächern nach DIN 18531. Geeignet zur Bauwerksabdichtung nach DIN 18532, DIN 18533, DIN 18534 und DIN 18535.
Bezeichnung nach DIN/TS 20000-201:
DE EPDM-BV-1,3 (1,5)
Bezeichnung nach DIN/TS 20000-202:
BA EPDM-BV-1,3 (1,5)

Produkteigenschaften:
- flexibel von -40 °C bis +120 °C,
- bitumenverträglich,
- ozon- und UV-beständig,
- wurzelfest und rhizomfest nach FLL-Verfahren und EN 13948,
- beständig gegen Pilze und Algen, Mikroorganismen und Humussäure,
- umwelt- und pflanzenverträglich,
- EPD nach ISO 14025 und EN 15804,
- halogen- und schwermetallfrei,
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1,
- widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN CEN/TS 1187, Broof(t1) für geprüfte Bauarten,
- dampfdiffusionsfähig,
- dämmstoffneutral,
- langzeitbeständig, wartungsfrei,
- gebrauchstauglich mehr als 50 Jahre.

NovoProof® DA-K Dach- und Dichtungsbahn mit geeigneten, geprüften Befestigungselementen mechanisch befestigen.
Anzahl der Befestiger entsprechend Berechnung nach DIN EN 1991-1-4/NA.
Befestigung in: ...
Befestiger Fabrikat: ...
Befestiger Typ: ...

Überlappungen mittels ThermoFast® Fügetechnik homogen verschweißen.
Grundlage der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers.

Produkt:
NovoProof® DA-K
Nenndicke: 1,3 mm / 1,5 mm

3202 m² **NovoProof® DA-K teilflächig kleben**

NovoProof® DA-K Abdichtungsbahn, CE-zertifiziert nach EN 13956, EN 13967, elastisch und leicht, aus hochwertigem, vollvernetztem EPDM-Kautschuk, mit homogener Dichtschicht, dünnvlieskaschiert, mit ThermoFast® Fügerand lose verlegen. Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Bahnen halten hohen thermischen und mechanischen Beanspruchungen stand, sie sind geeignet zur Abdichtung von nicht genutzten und genutzten Dächern, von gefällelosen und Retensionsdächern nach DIN 18531. Geeignet zur Bauwerksabdichtung nach DIN 18532, DIN 18533, DIN 18534 und DIN 18535.
Bezeichnung nach DIN/TS 20000-201:
DE EPDM-BV-1,3 (1,5)
Bezeichnung nach DIN/TS 20000-202:
BA EPDM-BV-1,3 (1,5)

Produkteigenschaften:
- flexibel von -40 °C bis +120 °C,
- bitumenverträglich,
- ozon- und UV-beständig,
- wurzelfest und rhizomfest nach FLL-Verfahren und EN 13948,
- beständig gegen Pilze und Algen, Mikroorganismen und Humussäure,
- umwelt- und pflanzenverträglich,
- EPD nach ISO 14025 und EN 15804,
- halogen- und schwermetallfrei,
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1,
- widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN CEN/TS 1187, Broof(t1) für geprüfte Bauarten,
- dampfdiffusionsfähig,
- dämmstoffneutral,
- langzeitbeständig, wartungsfrei,
- gebrauchstauglich mehr als 50 Jahre.

NovoProof® DA-K Dach- und Dichtungsbahn streifenweise mit NovoProof® Kleber F auf den vorbereiteten Untergrund kleben.
Überlappungen mittels ThermoFast® Fügetechnik homogen verschweißen.
Grundlage der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers.

Produkt:
NovoProof® DA-K
Nenndicke: 1,3 mm / 1,5 mm

3203 m² **NovoProof® DA-K vollflächig kleben**

NovoProof® DA-K Abdichtungsbahn, CE-zertifiziert nach EN 13956, EN 13967, elastisch und leicht, aus hochwertigem, vollvernetztem EPDM-Kautschuk, mit homogener Dichtschicht, dünnvlieskaschiert, mit ThermoFast® Fügerand lose verlegen. Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Bahnen halten hohen thermischen und mechanischen Beanspruchungen stand, sie sind geeignet zur Abdichtung von nicht genutzten und genutzten Dächern, von gefällelosen und Retensionsdächern nach DIN 18531. Geeignet zur Bauwerksabdichtung nach DIN 18532, DIN 18533, DIN 18534 und DIN 18535.
Bezeichnung nach DIN/TS 20000-201:
DE EPDM-BV-1,3 (1,5)
Bezeichnung nach DIN/TS 20000-202:
BA EPDM-BV-1,3 (1,5)

Produkteigenschaften:
- flexibel von -40 °C bis +120 °C,
- bitumenverträglich,
- ozon- und UV-beständig,
- wurzelfest und rhizomfest nach FLL-Verfahren und EN 13948,
- beständig gegen Pilze und Algen, Mikroorganismen und Humussäure,
- umwelt- und pflanzenverträglich,
- EPD nach ISO 14025 und EN 15804,
- halogen- und schwermetallfrei,
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1,
- widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN CEN/TS 1187, Broof(t1) für geprüfte Bauarten,
- dampfdiffusionsfähig,
- dämmstoffneutral,
- langzeitbeständig, wartungsfrei,
- gebrauchstauglich mehr als 50 Jahre.

NovoProof® DA-K Dach- und Dichtungsbahn vollflächig mit NovoProof® Kleber F auf den vorbereiteten Untergrund kleben. Überlappungen mittels ThermoFast® Fügetechnik homogen verschweißen. Grundlage der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers.

Produkt:
NovoProof® DA-K
Nenndicke: 1,3 mm / 1,5 mm

3206 m **Lineare Befestigung NovoProof® Dachbahn**

Lineare Befestigung der NovoProof® DA-K Dachbahn entlang Dachrändern, Kehlen, aufgehenden Bauteilen und Dachdurchdringungen mit geeigneten und geprüften Befestigungselementen im Abstand von ca. 25 cm ausführen.

Befestigung in: ...
Befestigeranzahl: 4 Stück/m

3207 m **Linienbefestigung NovoProof® Dachbahn**

Linienbefestigung der NovoProof® DA-K Dachbahn entlang Dachrändern, Kehlen, aufgehenden Bauteilen und Dachdurchdringungen mit Profil aus Metall und geeigneten Befestigungselementen im Abstand von ca. 25 cm ausführen.

Befestigung in: ...
Befestigeranzahl: 4 Stück/m
Metallprofil: ...

3208 m **Zulage Kehl-/Gratabdichtung NovoProof®**

NovoProof® DA-K Anschlussbahn, Breite 430 mm, oder NovoProof® Abdeckband, Breite 200 mm, mittig über Kehle oder Grat auslegen. NovoProof® DA-K Anschlussbahn zusätzlich mit NovoProof® Systemkleber fixieren.
Anschluss beidseitig an die NovoProof® Abdichtung mittels ThermoFast® Fügetechnik herstellen.

3209 m **Anschluss NovoProof® an Bitumen-Altdach**

Anschluss wie folgt herstellen:

1) NovoProof® Dachbahn vollflächig mit NovoProof® Flächenkleber, ca. 50 cm breit, auf dem Bitumen-Altdach aufkleben (Verbrauch ca. 400 g/m²).
2) Elastomerbitumenbahn, kaltselbstklebend, Zuschnitt ca. 50 cm, mittig auflegen und an NovoProof® Dachbahn und Bitumen-Altdach anschließen.

3210 m **Anschluss luft- und winddicht abkleben**

Anschluss an Dachrand oder Attika mit NovoProof® FA Dichtungsstreifen aus EPDM-Kautschuk luft- und winddicht abkleben. Die Verklebung erfolgt nach Herstellervorschrift mit NovoProof® Kleber FA+.

Zuschnitt: ... mm
Nenndicke: 1,0 mm
Verklebung auf: ...

Produkt:
NovoProof® FA Streifen

3211 m **Attikaanschluss NovoProof® DA-K kleben**

Attikaanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Kronenbreite: ... cm
Verklebung auf: ...
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-K
Dicke: ... mm
Breite: ... cm

NovoProof® Überhangstreifen über die Attikakrone hinwegführen, vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.

3212 m **Attikaanschluss NovoProof® DA-K fixieren**

Attikaanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Kronenbreite: ... cm
Befestigung in: ...
Befestigungsreihen: e =< 32 cm
Anzahl der Befestiger: 4 Stück/m/Reihe
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-K
Dicke: ... mm
Breite: 43 cm
Anzahl: ... Stück

1) Bauseitiges Vorkonfektionieren einer Attikaabdichtung aus 43 cm breiten Bahnen mit 11 cm Überdeckung.
2) Befestigen der Attikaabdichtung mit geeigneten Befestigungselementen im verdeckten Überlappungsbereich.
3) Abdichtung über Attikakrone hinwegführen, vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.

3216 m **Anschluss an Aufkantung NovoProof® DA-K**

Anschluss an Aufkantung herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Anschlusskrone: ... cm
Verklebung auf: ...
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-K
Dicke: ... mm
Breite: ... cm

NovoProof® Überhangstreifen auf Aufkantung hinaufführen, vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.

3220 m **Wandanschluss NovoProof® DA-K kleben**

Wandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Verklebung auf: ...
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-K
Dicke: ... mm
Breite: ... cm

1) NovoProof® Überhangstreifen am aufgehenden Bauteil hochführen, vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.
2) Wandanschlussprofil mit geeigneten Befestigungselementen montieren.
3) Versiegelung der Profiloberkante.

3222 m **Wandanschluss NovoProof® DA-K fixieren**

Wandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Befestigung in: ...
Befestigungsreihen: e =< 32 cm
Anzahl der Befestiger: 4 Stück/m/Reihe
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-K
Dicke: ... mm
Breite: 43 cm
Anzahl: ... Stück

1) Bauseitiges Vorkonfektionieren einer Wandabdichtung aus 43 cm breiten Bahnen mit 11 cm Überdeckung.
2) Befestigen der Wandabdichtung mit geeigneten Befestigungselementen im verdeckten Überlappungsbereich.
3) Abdichtung nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.
4) Wandanschlussprofil mit geeigneten Befestigungselementen montieren.
5) Versiegelung der Profiloberkante.

3225 m **Brandwandanschluss NovoProof® DA-K**

Brandwandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Befestigung in: ...
Befestigungsreihen: e =< 32 cm
Anzahl der Befestiger: 4 Stück/m/Reihe
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-K
Dicke: ... mm
Breite: 43 cm
Anzahl: ... Stück

1) Bauseitiges Vorkonfektionieren einer Brandwandabdichtung aus 43 cm breiten Bahnen mit 11 cm Überdeckung.
2) Befestigen der Brandwandabdichtung mit geeigneten Befestigungselementen im verdeckten Überlappungsbereich.
3) Abdichtung nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.
4) Wandanschlussprofil mit geeigneten Befestigungselementen montieren.
5) Versiegelung der Profiloberkante.

3230 m **Lichtbandanschluss NovoProof® DA-K**

Lichtbandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Zargenbreite: ... cm
Verklebung auf: ...
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-K
Dicke: ... mm
Breite: ... cm

1) NovoProof® DA-K Überhangstreifen auf die Lichtbandzarge hochführen, vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben, nach Herstellervorschrift in der ThermoFast®Fügetechnik anschließen. ThermoFast® Fügerand bis zum Anschluss an die Dachhaut schützen.
2) Die Befestigung des NovoProof® Überhangstreifens erfolgt mit dem Lichtband-Basisprofil.

3250 m **Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech**

Rinneneinhang aus verzinktem, kunststoffbeschichtetem NovoProof® Verbundblech und geeigneten, geprüften Befestigungselementen montieren. Blechstöße mit NovoProof® Abdeckband überschweißen.

NovoProof® Verbundblech
Farbe: schwarz
Blechdicke: 1,4 mm
Kantungen: 2 Stück
Einzellängen: 2,00 m
Zuschnitt: ... mm
Befestigung in: ...

NovoProof® DA-K Anschlussbahn, Breite 43 cm, über Rinneneinhang und NovoProof® Abdichtung auslegen und beiderseits nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.

3260 m **Traufanschluss NovoProof® DA-K kleben**

Traufanschluss wie folgt herstellen:

Anschlussstreifen: NovoProof® DA
Dicke: ... mm
Breite: 43 cm

1) Traufblech mit Reiniger vorbehandeln.
2) NovoProof® DA Anschlussstreifen ca. 5 cm über Traufblechvorderkante herabführen, mit NovoProof® Systemkleber vollflächig aufkleben.
3) Flachprofil mit geeigneten Befestigungselementen vor Kopf montieren.
4) Anschluss an die Dachhaut nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik.

3270 m **Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-K**

Dehnungsfuge Typ II wie folgt ausbilden:

1) Befestigung des gesamten Dachaufbaues einschl. der NovoProof® DA-K Dachabdichtung beiderseits der Dehnungsfuge mit geeigneten, geprüften Befestigungselementen im Abstand von ca. 25 cm.
2) Streifen aus komprimierbarer Wärmedämmung einlegen.
3) Auflegen einer Rundschnur, d = 50 mm, aus Schaumstoff.
4) Schlaufenförmiges Überlegen einer NovoProof® DA-K Bahn, Breite 65 cm.
5) Anschluss an die Dachabdichtung beiderseits nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik.

3271 m **Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-K**

Dehnungsfuge Typ I wie folgt ausbilden:

1) Schlepp- bzw. Stützstreifen, Breite 200 mm, mittig im Bereich der Dehnungsfuge auflegen und fixieren.
2) NovoProof® Dachabdichtung über die Dehnungsfuge hinwegführen.

3280 m **Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig**

Dachrandabschluss wie folgt herstellen:

1) NovoProof® Dachabdichtung bis Außenkante Dach führen und luft- und winddicht anschließen.
2) Mehrteiliges, stranggepresstes Flachdachabschlussprofil aus Aluminium, einschließlich Halterungen, Verbindungsstücke und Folienträger unter Beachtung DIN EN 1991-1-4 montieren.

Fabrikat: ...
Blendenhöhe: ... mm
Materialfarbe: alu-natur
Befestigung in: ...

3) NovoProof® DA-K Anschlussstreifen, Breite 43 cm, in das Dachrandklemmprofil einklemmen und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik an die NovoProof® Dachabdichtung anschließen.

3290 m **Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig**

Dachrandabschluss wie folgt herstellen:

1) NovoProof® Abdichtung bis Außenkante Dach führen und luft- und winddicht anschließen.
2) Flachdachabschlussprofil, zweiteilig, stranggepresst aus Aluminium, einschließlich erforderlicher Zubehörteile unter Beachtung DIN EN 1991-1-4 montieren.

   Fabrikat: ...
   Blendenhöhe: ... mm
   Materialfarbe: alu-natur
   Befestigung in: ...

3) NovoProof® DA Anschlussstreifen, unkaschiert, Breite 43 cm, vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben, in das Flachdachabschlussprofil einklemmen und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik an die NovoProof® Dachabdichtung anschließen.

3295 Stk **Dachrandklemmprofil Eckzulage**

Eckzulage passend zum Dachrandklemmprofil und der NovoProof® Abdichtung der Vorposition herstellen.

3400 m² **NovoProof® DA-S mechanisch befestigen**

NovoProof® DA-S Abdichtungsbahn, CE-zertifiziert nach EN 13956, EN 13967, außergewöhnlich strapazierfähig und robust, aus hochwertigem, vollvernetztem EPDM-Kautschuk, mit homogener Dichtschicht, reißfestem Kunstfaservlies und ThermoFast® Fügerändern lose verlegen. Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Bahnen halten hohen thermischen und mechanischen Beanspruchungen stand, sie sind geeignet zur Abdichtung von nicht genutzten und genutzten Dächern, von gefällelosen und Retensionsdächern nach DIN 18531. Geeignet zur Bauwerksabdichtung nach DIN 18532, DIN 18533, DIN 18534 und DIN 18535.
Bezeichnung nach DIN/TS 20000-201:
DE EPDM-BV-K-PV-1,3 (1,5)
Bezeichnung nach DIN/TS 20000-202:
BA EPDM-BV-K-PV-1,3 (1,5)

Produkteigenschaften:
- flexibel von -40 °C bis +120 °C,
- bitumenverträglich,
- ozon- und UV-beständig,
- wurzelfest und rhizomfest nach FLL-Verfahren und EN 13948,
- EPD nach ISO 14025 und EN 15804,
- halogen- und schwermetallfrei,
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1,
- widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN CEN/TS 1187, Broof(t1) für geprüfte Bauarten,
- dampfdiffusionsfähig,
- dämmstoffneutral,
- langzeitbeständig,
- gebrauchstauglich mehr als 50 Jahre.

NovoProof® DA-S Dach- und Dichtungsbahn mit geeigneten, geprüften Befestigungselementen mechanisch befestigen.
Anzahl der Befestiger entsprechend Berechnung nach DIN EN 1991-1-4/NA.
Befestigung in: ...
Befestiger Fabrikat: ...
Befestiger Typ: ...

Überlappungen mittels ThermoFast® Fügetechnik homogen verschweißen.
Grundlage der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers.

Produkt:
NovoProof® DA-S
Nenndicke: 2,5 mm / 2,7 mm

3402 m² **NovoProof® DA-S teilflächig kleben**

NovoProof® DA-S Abdichtungsbahn, CE-zertifiziert nach EN 13956, EN 13967, außergewöhnlich strapazierfähig und robust, aus hochwertigem, vollvernetztem EPDM-Kautschuk, mit homogener Dichtschicht, reißfestem Kunstfaservlies und ThermoFast® Fügerändern lose verlegen. Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Bahnen halten hohen thermischen und mechanischen Beanspruchungen stand, sie sind geeignet zur Abdichtung von nicht genutzten und genutzten Dächern, von gefällelosen und Retensionsdächern nach DIN 18531. Geeignet zur Bauwerksabdichtung nach DIN 18532, DIN 18533, DIN 18534 und DIN 18535.
Bezeichnung nach DIN/TS 20000-201:
DE EPDM-BV-K-PV-1,3 (1,5)
Bezeichnung nach DIN/TS 20000-202:
BA EPDM-BV-K-PV-1,3 (1,5)

Produkteigenschaften:
- flexibel von -40 °C bis +120 °C,
- bitumenverträglich,
- ozon- und UV-beständig,
- wurzelfest und rhizomfest nach FLL-Verfahren und EN 13948,
- EPD nach ISO 14025 und EN 15804,
- halogen- und schwermetallfrei,
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1,
- widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN CEN/TS 1187, Broof(t1) für geprüfte Bauarten,
- dampfdiffusionsfähig,
- dämmstoffneutral,
- langzeitbeständig,
- gebrauchstauglich mehr als 50 Jahre.

NovoProof® DA-S Dach- und Dichtungsbahn streifenweise mit NovoProof® Kleber F auf den vorbereiteten Untergrund kleben.
Überlappungen mittels ThermoFast® Fügetechnik homogen verschweißen.
Grundlage der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers.

Produkt:
NovoProof® DA-S
Nenndicke: 2,5 mm / 2,7 mm

3404 m² **NovoProof® DA-S vollflächig aufflämmen**

NovoProof® DA-S Abdichtungsbahn, CE-zertifiziert nach EN 13956, EN 13967, außergewöhnlich strapazierfähig und robust, aus hochwertigem, vollvernetztem EPDM-Kautschuk, mit homogener Dichtschicht, reißfestem Kunstfaservlies und ThermoFast® Fügerändern lose verlegen. Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Bahnen halten hohen thermischen und mechanischen Beanspruchungen stand, sie sind geeignet zur Abdichtung von nicht genutzten und genutzten Dächern, von gefällelosen und Retensionsdächern nach DIN 18531. Geeignet zur Bauwerksabdichtung nach DIN 18532, DIN 18533, DIN 18534 und DIN 18535.
Bezeichnung nach DIN/TS 20000-201:
DE EPDM-BV-K-PV-1,3 (1,5)
Bezeichnung nach DIN/TS 20000-202:
BA EPDM-BV-K-PV-1,3 (1,5)

Produkteigenschaften:
- flexibel von -40 °C bis +120 °C,
- bitumenverträglich,
- ozon- und UV-beständig,
- wurzelfest und rhizomfest nach FLL-Verfahren und EN 13948,
- EPD nach ISO 14025 und EN 15804,
- halogen- und schwermetallfrei,
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1,
- widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN CEN/TS 1187, Broof(t1) für geprüfte Bauarten,
- dampfdiffusionsfähig,
- dämmstoffneutral,
- langzeitbeständig,
- gebrauchstauglich mehr als 50 Jahre.

NovoProof® DA-S Dach- und Dichtungsbahn auf schweißfähigem, bituminösem Untergrund durch Anwärmen der Bitumenklebemasse vollflächig aufflämmen. Überlappungen mittels ThermoFast® Fügetechnik homogen verschweißen. Grundlage der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers.

Produkt:
NovoProof® DA-S
Nenndicke: 2,5 mm / 2,7 mm

3406 m **Lineare Befestigung NovoProof® Dachbahn**

Lineare Befestigung der NovoProof® DA-S Dachbahn entlang Dachrändern, Kehlen, aufgehenden Bauteilen und Dachdurchdringungen mit geeigneten und geprüften Befestigungselementen im Abstand von ca. 25 cm ausführen.

Befestigung in: ...
Befestigeranzahl: 4 Stück/m

3407 m **Linienbefestigung NovoProof® Dachbahn**

Linienbefestigung der NovoProof® DA-S Dachbahn entlang Dachrändern, Kehlen, aufgehenden Bauteilen und Dachdurchdringungen mit Profil aus Metall und geeigneten Befestigungselementen im Abstand von ca. 25 cm ausführen.

Befestigung in: ...
Befestigeranzahl: 4 Stück/m
Metallprofil: ...

3408 m **Zulage Kehl-/Gratabdichtung NovoProof®**

NovoProof® DA-K Anschlussbahn, Breite 430 mm, oder NovoProof® Abdeckband, Breite 200 mm, mittig über Kehle oder Grat auslegen. NovoProof® DA-K Anschlussbahn zusätzlich mit NovoProof® Systemkleber fixieren.
Anschluss beidseitig an die NovoProof® Abdichtung mittels ThermoFast® Fügetechnik herstellen.

3409 m **Anschluss NovoProof® an Bitumen-Altdach**

Anschluss wie folgt herstellen:

1) NovoProof® Dachbahn vollflächig mit NovoProof® Flächenkleber, ca. 50 cm breit, auf dem Bitumen-Altdach aufkleben (Verbrauch ca. 400 g/m²).
2) Elastomerbitumenbahn, kaltselbstklebend, Zuschnitt ca. 50 cm, mittig auflegen und an NovoProof® Dachbahn und Bitumen-Altdach anschließen.

3410 m **Anschluss luft- und winddicht abkleben**

Anschluss an Dachrand oder Attika mit NovoProof® FA Dichtungsstreifen aus EPDM-Kautschuk luft- und winddicht abkleben. Die Verklebung erfolgt nach Herstellervorschrift mit NovoProof® Kleber FA+.

Zuschnitt: ... mm
Nenndicke: 1,0 mm
Verklebung auf: ...

Produkt:
NovoProof® FA Streifen

3411 m **Attikaanschluss NovoProof® DA-S kleben**

Attikaanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Kronenbreite: ... cm
Verklebung auf: ...
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-K
Dicke: ... mm
Breite: ... cm

NovoProof® Überhangstreifen über die Attikakrone hinwegführen, vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.

3412 m **Attikaanschluss NovoProof® DA-S fixieren**

Attikaanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Kronenbreite: ... cm
Befestigung in: ...
Befestigungsreihen: e =< 32 cm
Anzahl der Befestiger: 4 Stück/m/Reihe
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-K
Dicke: ... mm
Breite: 43 cm
Anzahl: ... Stück

1) Bauseitiges Vorkonfektionieren einer Attikaabdichtung aus 43 cm breiten Bahnen mit 11 cm Überdeckung.
2) Befestigen der Attikaabdichtung mit geeigneten Befestigungselementen im verdeckten Überlappungsbereich.
3) Abdichtung über Attikakrone hinwegführen, vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.

3416 m **Anschluss an Aufkantung NovoProof® DA-S**

Anschluss an Aufkantung herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Anschlusskrone: ... cm
Verklebung auf: ...
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-K
Dicke: ... mm
Breite: ... cm

NovoProof® Überhangstreifen auf Aufkantung hinaufführen, vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.

3420 m **Wandanschluss NovoProof® DA-S kleben**

Wandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Verklebung auf: ...
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-K
Dicke: ... mm
Breite: ... cm

1) NovoProof® Überhangstreifen am aufgehenden Bauteil hochführen, vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.
2) Wandanschlussprofil mit geeigneten Befestigungselementen montieren.
3) Versiegelung der Profiloberkante.

3422 m **Wandanschluss NovoProof® DA-S fixieren**

Wandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Befestigung in: ...
Befestigungsreihen: e =< 32 cm
Anzahl der Befestiger: 4 Stück/m/Reihe
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-K
Dicke: ... mm
Breite: 43 cm
Anzahl: ... Stück

1) Bauseitiges Vorkonfektionieren einer Wandabdichtung aus 43 cm breiten Bahnen mit 11 cm Überdeckung.
2) Befestigen der Wandabdichtung mit geeigneten Befestigungselementen im verdeckten Überlappungsbereich.
3) Abdichtung nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.
4) Wandanschlussprofil mit geeigneten Befestigungselementen montieren.
5) Versiegelung der Profiloberkante.

3425 m **Brandwandanschluss NovoProof® DA-S**

Brandwandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Befestigung in: ...
Befestigungsreihen: e =< 32 cm
Anzahl der Befestiger: 4 Stück/m/Reihe
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-K
Dicke: ... mm
Breite: 43 cm
Anzahl: ... Stück

1) Bauseitiges Vorkonfektionieren einer Brandwandabdichtung aus 43 cm breiten Bahnen mit 11 cm Überdeckung.
2) Befestigen der Brandwandabdichtung mit geeigneten Befestigungselementen im verdeckten Überlappungsbereich.
3) Abdichtung nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.
4) Wandanschlussprofil mit geeigneten Befestigungselementen montieren.
5) Versiegelung der Profiloberkante.

3430 m **Lichtbandanschluss NovoProof® DA-S**

Lichtbandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Zargenbreite: ... cm
Verklebung auf: ...
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-K
Dicke: ... mm
Breite: ... cm

1) NovoProof® DA-K Überhangstreifen auf die Lichtbandzarge hochführen, vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben, nach Herstellervorschrift in der ThermoFast®Fügetechnik anschließen. ThermoFast® Fügerand bis zum Anschluss an die Dachhaut schützen.
2) Die Befestigung des NovoProof® Überhangstreifens erfolgt mit dem Lichtband-Basisprofil.

3450 m **Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech**

Rinneneinhang aus verzinktem, kunststoffbeschichtetem NovoProof® Verbundblech und geeigneten, geprüften Befestigungselementen montieren. Blechstöße mit NovoProof® Abdeckband überschweißen.

NovoProof® Verbundblech
Farbe: schwarz
Blechdicke: 1,4 mm
Kantungen: 2 Stück
Einzellängen: 2,00 m
Zuschnitt: ... mm
Befestigung in: ...

NovoProof® DA-K Anschlussbahn, Breite 43 cm, über Rinneneinhang und NovoProof® Abdichtung auslegen und beiderseits nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.

3460 m **Traufanschluss NovoProof® DA-S kleben**

Traufanschluss wie folgt herstellen:

Anschlussstreifen: NovoProof® DA
Dicke: ... mm
Breite: 43 cm

1) Traufblech mit Reiniger vorbehandeln.
2) NovoProof® DA Anschlussstreifen ca. 5 cm über Traufblechvorderkante herabführen, mit NovoProof® Systemkleber vollflächig aufkleben.
3) Flachprofil mit geeigneten Befestigungselementen vor Kopf montieren.
4) Anschluss an die Dachhaut nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik.

3470 m **Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-S**

Dehnungsfuge Typ II wie folgt ausbilden:

1) Befestigung des gesamten Dachaufbaues einschl. der NovoProof® DA-K Dachabdichtung beiderseits der Dehnungsfuge mit geeigneten, geprüften Befestigungselementen im Abstand von ca. 25 cm.
2) Streifen aus komprimierbarer Wärmedämmung einlegen.
3) Auflegen einer Rundschnur, d = 50 mm, aus Schaumstoff.
4) Schlaufenförmiges Überlegen einer NovoProof® DA-K Bahn, Breite 65 cm.
5) Anschluss an die Dachabdichtung beiderseits nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik.

3471 m **Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-S**

Dehnungsfuge Typ I wie folgt ausbilden:

1) Schlepp- bzw. Stützstreifen, Breite 200 mm, mittig im Bereich der Dehnungsfuge auflegen und fixieren.
2) NovoProof® Dachabdichtung über die Dehnungsfuge hinwegführen.

3480 m **Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig**

Dachrandabschluss wie folgt herstellen:

1) NovoProof® Dachabdichtung bis Außenkante Dach führen und luft- und winddicht anschließen.
2) Mehrteiliges, stranggepresstes Flachdachabschlussprofil aus Aluminium, einschließlich Halterungen, Verbindungsstücke und Folienträger unter Beachtung DIN EN 1991-1-4 montieren.

Fabrikat: ...
Blendenhöhe: ... mm
Materialfarbe: alu-natur
Befestigung in: ...

3) NovoProof® DA-K Anschlussstreifen, Breite 43 cm, in das Dachrandklemmprofil einklemmen und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik an die NovoProof® Dachabdichtung anschließen.

3490 m **Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig**

Dachrandabschluss wie folgt herstellen:

1) NovoProof® Abdichtung bis Außenkante Dach führen und luft- und winddicht anschließen.
2) Flachdachabschlussprofil, zweiteilig, stranggepresst aus Aluminium, einschließlich erforderlicher Zubehörteile unter Beachtung DIN EN 1991-1-4 montieren.

   Fabrikat: ...
   Blendenhöhe: ... mm
   Materialfarbe: alu-natur
   Befestigung in: ...

3) NovoProof® DA Anschlussstreifen, unkaschiert, Breite 43 cm, vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben, in das Flachdachabschlussprofil einklemmen und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik an die NovoProof® Dachabdichtung anschließen.

3495 Stk **Dachrandklemmprofil Eckzulage**

Eckzulage passend zum Dachrandklemmprofil und der NovoProof® Abdichtung der Vorposition herstellen.

3600 m² **NovoProof® DA-FG mechanisch befestigen**

NovoProof® DA-FG Abdichtungsbahn, CE-zertifiziert nach EN 13956, EN 13967, elastisch und leicht, aus hochwertigem, vollvernetztem EPDM-Kautschuk, mit homogener Dichtschicht, rückseitiger Glasgewebekaschierung zur Direktverlegung auf unkaschiertem Polystyrol-Hartschaum, mit ThermoFast® Fügerand lose verlegen. Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Bahnen halten hohen thermischen und mechanischen Beanspruchungen stand, sie sind geeignet zur Abdichtung von nicht genutzten und genutzten Dächern, von gefällelosen und Retensionsdächern nach DIN 18531. Geeignet zur Bauwerksabdichtung nach DIN 18532, DIN 18533, DIN 18534 und DIN 18535.
Bezeichnung nach DIN/TS 20000-201:
DE EPDM-BV-K-GG-1,3 (1,5)
Bezeichnung nach DIN/TS 20000-202:
BA EPDM-BV-K-GG-1,3 (1,5)

Produkteigenschaften:

- flexibel von -40 °C bis +120 °C,
- bitumenverträglich,
- ozon- und UV-beständig,
- wurzelfest und rhizomfest nach FLL-Verfahren und EN 13948,
- EPD nach ISO 14025 und EN 15804,
- halogen- und schwermetallfrei,
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1,
- widerstandsfähig gegen Flugfeuer und nach DIN CEN7TS 1187 Broof(t1) für geprüfte Bauarten,
- dampfdiffusionsfähig,
- dämmstoffneutral,
- langzeitbeständig,
- gebrauchstauglich mehr als 50 Jahre.

NovoProof® DA-FG Dach- und Dichtungsbahn mit geeigneten, geprüften Befestigungselementen mechanisch befestigen.
Anzahl der Befestiger entsprechend Berechnung nach DIN EN 1991-1-4/NA.
Befestigung in: ...
Befestiger Fabrikat: ...
Befestiger Typ: ...

Überlappungen mittels ThermoFast® Fügetechnik homogen verschweißen.
Grundlage der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers.

Produkt:
NovoProof® DA-FG
Nenndicke: 1,3 mm / 1,5 mm

3606 m **Lineare Befestigung NovoProof® Dachbahn**

Lineare Befestigung der NovoProof® DA-FG Dachbahn entlang Dachrändern, Kehlen, aufgehenden Bauteilen und Dachdurchdringungen mit geeigneten und geprüften Befestigungselementen im Abstand von ca. 25 cm ausführen.

Befestigung in: ...
Befestigeranzahl: 4 Stück/m

3607 m **Linienbefestigung NovoProof® Dachbahn**

Linienbefestigung der NovoProof® DA-FG Dachbahn entlang Dachrändern, Kehlen, aufgehenden Bauteilen und Dachdurchdringungen mit Profil aus Metall und geeigneten Befestigungselementen im Abstand von ca. 25 cm ausführen.

Befestigung in: ...
Befestigeranzahl: 4 Stück/m
Metallprofil: ...

3608 m **Zulage Kehl-/Gratabdichtung NovoProof®**

NovoProof® DA-K Anschlussbahn, Breite 430 mm, oder NovoProof® Abdeckband, Breite 200 mm, mittig über Kehle oder Grat auslegen. NovoProof® DA-K Anschlussbahn zusätzlich mit NovoProof® Systemkleber fixieren.
Anschluss beidseitig an die NovoProof® Abdichtung mittels ThermoFast® Fügetechnik herstellen.

3609 m **Anschluss NovoProof® an Bitumen-Altdach**

Anschluss wie folgt herstellen:

1) NovoProof® Dachbahn vollflächig mit NovoProof® Flächenkleber, ca. 50 cm breit, auf dem Bitumen-Altdach aufkleben (Verbrauch ca. 400 g/m²).
2) Elastomerbitumenbahn, kaltselbstklebend, Zuschnitt ca. 50 cm, mittig auflegen und an NovoProof® Dachbahn und Bitumen-Altdach anschließen.

3610 m **Anschluss luft- und winddicht abkleben**

Anschluss an Dachrand oder Attika mit NovoProof® FA Dichtungsstreifen aus EPDM-Kautschuk luft- und winddicht abkleben. Die Verklebung erfolgt nach Herstellervorschrift mit NovoProof® Kleber FA+.

Zuschnitt: ... mm
Nenndicke: 1,0 mm
Verklebung auf: ...

Produkt:
NovoProof® FA Streifen

3611 m **Attikaanschluss NovoProof® DA-FG kleben**

Attikaanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Kronenbreite: ... cm
Verklebung auf: ...
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-FG
Dicke: ... mm
Breite: ... cm

NovoProof® Überhangstreifen über die Attikakrone hinwegführen, vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.

3612 m **Attikaanschluss NovoProof® DA-FG fixiert**

Attikaanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Kronenbreite: ... cm
Befestigung in: ...
Befestigungsreihen: e =< 32 cm
Anzahl der Befestiger: 4 Stück/m/Reihe
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-K
Dicke: ... mm
Breite: 43 cm
Anzahl: ... Stück

1) Bauseitiges Vorkonfektionieren einer Attikaabdichtung aus 43 cm breiten Bahnen mit 11 cm Überdeckung.
2) Befestigen der Attikaabdichtung mit geeigneten Befestigungselementen im verdeckten Überlappungsbereich.
3) Abdichtung über Attikakrone hinwegführen, vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.

3616 m **Anschluss an Aufkantung NovoProof® DA-FG**

Anschluss an Aufkantung herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Anschlusskrone: ... cm
Verklebung auf: ...
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-FG
Dicke: ... mm
Breite: ... cm

NovoProof® Überhangstreifen auf Aufkantung hinaufführen, vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.

3620 m **Wandanschluss NovoProof® DA-FG kleben**

Wandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Verklebung auf: ...
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-FG
Dicke: ... mm
Breite: ... cm

1) NovoProof® Überhangstreifen am aufgehenden Bauteil hochführen, vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.
2) Wandanschlussprofil mit geeigneten Befestigungselementen montieren.
3) Versiegelung der Profiloberkante.

3622 m **Wandanschluss NovoProof® DA-FG fixieren**

Wandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Befestigung in: ...
Befestigungsreihen: e =< 32 cm
Anzahl der Befestiger: 4 Stück/m/Reihe
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-K
Dicke: ... mm
Breite: 43 cm
Anzahl: ... Stück

1) Bauseitiges Vorkonfektionieren einer Wandabdichtung aus 43 cm breiten Bahnen mit 11 cm Überdeckung.
2) Befestigen der Wandabdichtung mit geeigneten Befestigungselementen im verdeckten Überlappungsbereich.
3) Abdichtung nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.
4) Wandanschlussprofil mit geeigneten Befestigungselementen montieren.
5) Versiegelung der Profiloberkante.

3625 m **Brandwandanschluss NovoProof® DA-FG**

Brandwandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Befestigung in: ...
Befestigungsreihen: e =< 32 cm
Anzahl der Befestiger: 4 Stück/m/Reihe
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-K
Dicke: ... mm
Breite: 43 cm
Anzahl: ... Stück

1) Bauseitiges Vorkonfektionieren einer Brandwandabdichtung aus 43 cm breiten Bahnen mit 11 cm Überdeckung.
2) Befestigen der Wandabdichtung mit geeigneten Befestigungselementen im verdeckten Überlappungsbereich.
3) Abdichtung nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.
4) Wandanschlussprofil mit geeigneten Befestigungselementen montieren.
5) Versiegelung der Profiloberkante.

3630 m **Lichtbandanschluss NovoProof® DA-FG**

Lichtbandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Zargenbreite: ... cm
Verklebung auf: ...
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-FG
Dicke: ... mm
Zuschnitt: ... cm

1) NovoProof® DA-FG Überhangstreifen auf die Lichtbandzarge hochführen, vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben, nach Herstellervorschrift in der ThermoFast®Fügetechnik anschließen. ThermoFast® Fügerand bis zum Anschluss an die Dachhaut schützen.
2) Die Befestigung des NovoProof® Überhangstreifens erfolgt mit dem Lichtband-Basisprofil.

3650 m **Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech**

Rinneneinhang aus verzinktem, kunststoffbeschichtetem NovoProof® Verbundblech und geeigneten, geprüften Befestigungselementen montieren. Blechstöße mit NovoProof® Abdeckband überschweißen.

NovoProof® Verbundblech
Farbe: schwarz
Blechdicke: 1,4 mm
Kantungen: 2 Stück
Einzellängen: 2,00 m
Zuschnitt: ... mm
Befestigung in: ...

NovoProof® DA-K Anschlussbahn, Breite 43 cm, über Rinneneinhang und NovoProof® Abdichtung auslegen und beiderseits nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.

3660 m **Traufanschluss NovoProof® DA-FG kleben**

Traufanschluss wie folgt herstellen:

Anschlussstreifen: NovoProof® DA
Dicke: ... mm
Breite: 43 cm

1) Traufblech mit Reiniger vorbehandeln.
2) NovoProof® DA Anschlussstreifen ca. 5 cm über Traufblechvorderkante herabführen, mit NovoProof® Systemkleber vollflächig aufkleben.
3) Flachprofil mit geeigneten Befestigungselementen vor Kopf montieren.
4) Anschluss an die Dachhaut nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik.

3670 m **Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-FG**

Dehnungsfuge Typ II wie folgt ausbilden:

1) Befestigung des gesamten Dachaufbaues einschl. der NovoProof® DA-K Dachabdichtung beiderseits der Dehnungsfuge mit geeigneten, geprüften Befestigungselementen im Abstand von ca. 25 cm.
2) Streifen aus komprimierbarer Wärmedämmung einlegen.
3) Auflegen einer Rundschnur, d = 50 mm, aus Schaumstoff.
4) Schlaufenförmiges Überlegen einer NovoProof® DA-K Bahn, Breite 65 cm.
5) Anschluss an die Dachabdichtung beiderseits nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik.

3671 m **Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-FG**

Dehnungsfuge Typ I wie folgt ausbilden:

1) Schlepp- bzw. Stützstreifen, Breite 200 mm, mittig im Bereich der Dehnungsfuge auflegen und fixieren.
2) NovoProof® Dachabdichtung über die Dehnungsfuge hinwegführen.

3680 m **Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig**

Dachrandabschluss wie folgt herstellen:

1) NovoProof® Dachabdichtung bis Außenkante Dach führen und luft- und winddicht anschließen.
2) Mehrteiliges, stranggepresstes Flachdachabschlussprofil aus Aluminium, einschließlich Halterungen, Verbindungsstücke und Folienträger unter Beachtung DIN EN 1991-1-4 montieren.

Fabrikat: ...
Blendenhöhe: ... mm
Materialfarbe: alu-natur
Befestigung in: ...

3) NovoProof® DA-K Anschlussstreifen, Breite 43 cm, in das Dachrandklemmprofil einklemmen und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik an die NovoProof® Dachabdichtung anschließen.

3690 m **Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig**

Dachrandabschluss wie folgt herstellen:

1) NovoProof® Abdichtung bis Außenkante Dach führen und luft- und winddicht anschließen.
2) Flachdachabschlussprofil, zweiteilig, stranggepresst aus Aluminium, einschließlich erforderlicher Zubehörteile unter Beachtung DIN EN 1991-1-4 montieren.

   Fabrikat: ...
   Blendenhöhe: ... mm
   Materialfarbe: alu-natur
   Befestigung in: ...

3) NovoProof® DA Anschlussstreifen, unkaschiert, Breite 43 cm, vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben, in das Flachdachabschlussprofil einklemmen und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik an die NovoProof® Dachabdichtung anschließen.

3695 Stk **Dachrandklemmprofil Eckzulage**

Eckzulage passend zum Dachrandklemmprofil und der NovoProof® Abdichtung der Vorposition herstellen.

3700 m² **NovoProof® Primer Untergrund Dachfläche**

NovoProof® Primer zur Verbesserung der Klebehaftung auf saugenden Untergründen, Beton- oder Estrichflächen, stark sandenden Kaschierlagen, beschieferten Oberlagen, Bitumen-Altdach und Kunststoff- und Elastomer-Altdach, gleichmäßig, dünn mittels Pinsel oder Rolle auf dem Untergrund auftragen und ablüften lassen.
Die Untergründe müssen sauber, trocken, eisfrei und frei von Ölen und Fetten sein.

Verbrauch: ca. 200-300 g/m²

3701 m² **NovoProof® Primer Untergrund Anschluss**

NovoProof® Primer zur Verbesserung der Klebehaftung auf saugenden Untergründen, Beton- oder Estrichflächen, stark sandenden Kaschierlagen, beschieferten Oberlagen, Bitumen-Altdach und Kunststoff- und Elastomer-Altdach, gleichmäßig, dünn mittels Pinsel oder Rolle auf dem Untergrund an aufgehenden Bauteilen, Attiken auftragen und ablüften lassen.
Die Untergründe müssen sauber, trocken, eisfrei und frei von Ölen und Fetten sein.

Verbrauch: ca. 200-300 g/m²
Abwicklung: ... cm
Anschlusshöhe: ... cm
Kronenbreite: ... cm

3702 m² **NovoProof® DA-SK vollflächig kleben**

NovoProof® DA-SK Abdichtungsbahn, CE-zertifiziert nach EN 13956, EN 13967, elastisch und leicht, aus hochwertigem, vollvernetztem EPDM-Kautschuk, mit homogener Dichtschicht, rückseitiger Glasgewebekaschierung und vollflächiger Selbstklebeschicht zur Direktverlegung auf unkaschiertem Polystyrol-Hartschaum, mit ThermoFast® Fügerand lose verlegen. Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Bahnen halten hohen thermischen und mechanischen Beanspruchungen stand, sie sind geeignet zur Abdichtung von nicht genutzten und genutzten Dächern, von gefällelosen und Retensionsdächern nach DIN 18531. Geeignet zur Bauwerksabdichtung nach DIN 18532, DIN 18533, DIN 18534 und DIN 18535.
Bezeichnung nach DIN/TS 20000-201:
DE EPDM-BV-K-GG-1,5 (1,3)-SK
Bezeichnung nach DIN/TS 20000-202:
BA EPDM-BV-K-GG-1,5 (1,3)-SK

Produkteigenschaften:
- flexibel von -40 °C bis +120 °C,
- bitumenverträglich,
- ozon- und UV-beständig,
- wurzelfest und rhizomfest nach FLL-Verfahren und EN 13948,
- EPD nach ISO 14025 und EN 15804,
- halogen- und schwermetallfrei,
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1,
- widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN CEN/TS 1187, Broof(t1) für geprüfte Bauarten,
- dampfdiffusionsfähig,
- dämmstoffneutral,
- langzeitbeständig,
- gebrauchstauglich mehr als 50 Jahre.

NovoProof® DA-SK Dach- und Dichtungsbahn ausrollen, ausrichten, Liner abziehen, Bahn vollflächig auf den vorbereiteten Untergrund aufkleben und fest anrollen. Überlappungen mittels ThermoFast® Fügetechnik homogen verschweißen. Grundlage der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers.

Produkt:
NovoProof® DA-SK
Nenndicke: 1,5 mm

3706 m **Lineare Befestigung NovoProof® Dachbahn**

Lineare Befestigung der NovoProof® DA-SK Dachbahn entlang Dachrändern, Kehlen, aufgehenden Bauteilen und Dachdurchdringungen mit geeigneten und geprüften Befestigungselementen im Abstand von ca. 25 cm ausführen.

Befestigung in: ...
Befestigeranzahl: 4 Stück/m

3707 m **Linienbefestigung NovoProof® Dachbahn**

Linienbefestigung der NovoProof® DA-SK Dachbahn entlang Dachrändern, Kehlen, aufgehenden Bauteilen und Dachdurchdringungen mit Profil aus Metall und geeigneten Befestigungselementen im Abstand von ca. 25 cm ausführen.

Befestigung in: ...
Befestigeranzahl: 4 Stück/m
Metallprofil: ...

3708 m **Zulage Kehl-/Gratabdichtung NovoProof®**

NovoProof® DA-K Anschlussbahn, Breite 430 mm, oder NovoProof® Abdeckband, Breite 200 mm, mittig über Kehle oder Grat auslegen. NovoProof® DA-K Anschlussbahn zusätzlich mit NovoProof® Systemkleber fixieren.
Anschluss beidseitig an die NovoProof® Abdichtung mittels ThermoFast® Fügetechnik herstellen.

3709 m **Anschluss NovoProof® an Bitumen-Altdach**

Anschluss wie folgt herstellen:

1) NovoProof® DA-SK Dachbahn vollflächig auf dem Bitumen-Altdach aufkleben.
2) Elastomerbitumenbahn, kaltselbstklebend, Zuschnitt ca. 50 cm, mittig auflegen und an NovoProof® Dachbahn und Bitumen-Altdach anschließen.

3710 m **Anschluss luft- und winddicht abkleben**

Anschluss an Dachrand oder Attika mit NovoProof® FA Dichtungsstreifen aus EPDM-Kautschuk luft- und winddicht abkleben. Die Verklebung erfolgt nach Herstellervorschrift mit NovoProof® Kleber FA+.

Zuschnitt: ... mm
Nenndicke: 1,0 mm
Verklebung auf: ...

Produkt:
NovoProof® FA Streifen

3711 m **Attikaanschluss NovoProof® DA-SK kleben**

Attikaanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Kronenbreite: ... cm
Untergrund: ...
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-SK
Dicke: 1,5 mm
Zuschnitt: ... cm

NovoProof® DA-SK Überhangstreifen über die Attikakrone hinwegführen, ausrichten, Liner abziehen, vollflächig aufkleben, anrollen und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.

3716 m **Anschluss an Aufkantung NovoProof® DA-SK**

Anschluss an Aufkantung herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Anschlusskrone: ... cm
Verklebung auf: ...
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-SK
Dicke: 1,5 mm
Breite: ... cm

NovoProof® DA-SK Überhangstreifen auf Aufkantung hinaufführen, ausrichten, Liner abziehen, vollflächig aufkleben, anrollen und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.

3720 m **Wandanschluss NovoProof® DA-SK kleben**

Wandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Untergrund: ...
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-SK
Dicke: 1,5 mm
Zuschnitt: ... cm

1) NovoProof® DA-SK Überhangstreifen am aufgehenden Bauteil hochführen, ausrichten, Liner abziehen, vollflächig aufkleben, anrollen und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.
2) Wandanschlussprofil mit geeigneten Befestigungselementen montieren.
3) Versiegelung der Profiloberkante.

3750 m **Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech**

Rinneneinhang aus verzinktem, kunststoffbeschichtetem NovoProof® Verbundblech und geeigneten, geprüften Befestigungselementen montieren. Blechstöße mit NovoProof® Abdeckband überschweißen.

NovoProof® Verbundblech
Farbe: schwarz
Blechdicke: 1,4 mm
Kantungen: 2 Stück
Einzellängen: 2,00 m
Zuschnitt: ... mm
Befestigung in: ...

NovoProof® Abdeckband, Breite 20 cm, über Rinneneinhang und NovoProof® Abdichtung auslegen und beiderseits nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.

3760 m **Traufanschluss NovoProof® DA-SK kleben**

Traufanschluss wie folgt herstellen:

Anschlussstreifen: NovoProof® DA-SK
Dicke: 1,5 mm
Zuschnitt: ... cm

1) Traufblech mit Reiniger vorbehandeln.
2) NovoProof® DA-SK Anschlussstreifen ca. 5 cm über Traufblechvorderkante herabführen, ausrichten, Liner abziehen, vollflächig aufkleben und anrollen.
3) Flachprofil mit geeigneten Befestigungselementen vor Kopf montieren.
4) Anschluss an die Dachhaut nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik.

3770 m **Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-SK**

Dehnungsfuge Typ II wie folgt ausbilden:

1) Befestigung des gesamten Dachaufbaues einschl. der NovoProof® DA-K Dachabdichtung beiderseits der Dehnungsfuge mit geeigneten, geprüften Befestigungselementen im Abstand von ca. 25 cm.
2) Streifen aus komprimierbarer Wärmedämmung einlegen.
3) Auflegen einer Rundschnur, d = 50 mm, aus Schaumstoff.
4) Schlaufenförmiges Überlegen einer NovoProof® DA-K Bahn, Breite 65 cm.
5) Anschluss an die Dachabdichtung beiderseits nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik.

3771 m **Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-SK**

Dehnungsfuge Typ I wie folgt ausbilden:

1) Schlepp- bzw. Stützstreifen, Breite 200 mm, mittig im Bereich der Dehnungsfuge auflegen und fixieren.
2) NovoProof® Dachabdichtung über die Dehnungsfuge hinwegführen.

3780 m **Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig**

Dachrandabschluss wie folgt herstellen:

1) NovoProof® Dachabdichtung bis Außenkante Dach führen und luft- und winddicht anschließen.
2) Mehrteiliges, stranggepresstes Flachdachabschlussprofil aus Aluminium, einschließlich Halterungen, Verbindungsstücke und Folienträger unter Beachtung DIN EN 1991-1-4 montieren.

Fabrikat: ...
Blendenhöhe: ... mm
Materialfarbe: alu-natur
Befestigung in: ...

3) NovoProof® DA-K Anschlussstreifen, Breite 43 cm, in das Dachrandklemmprofil einklemmen und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik an die NovoProof® Dachabdichtung anschließen.

3790 m **Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig**

Dachrandabschluss wie folgt herstellen:

1) NovoProof® Abdichtung bis Außenkante Dach führen und luft- und winddicht anschließen.
2) Flachdachabschlussprofil, zweiteilig, stranggepresst aus Aluminium, einschließlich erforderlicher Zubehörteile unter Beachtung DIN EN 1991-1-4 montieren.

Fabrikat: ...
Blendenhöhe: ... mm
Materialfarbe: alu-natur
Befestigung in: ...

3) NovoProof® DA Anschlussstreifen, unkaschiert, Breite 43 cm, vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben, in das Flachdachabschlussprofil einklemmen und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik an die NovoProof® Dachabdichtung anschließen.

3795 Stk **Dachrandklemmprofil Eckzulage**

Eckzulage passend zum Dachrandklemmprofil und der NovoProof® Abdichtung der Vorposition herstellen.

4100 m² **NovoProof® DA-P lose verlegen**

NovoProof® DA Abdichtungsbahn, CE-zertifiziert nach EN 13956, EN 13967, werkseitig zu großflächigen, maßgenauen, elastischen NovoProof® DA-P Dichtungsplanen vorkonfektioniert, aus hochwertigem, vollvernetztem EPDM-Kautschuk, mit ThermoFast® Fügerand lose verlegen. Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Bahnen halten hohen thermischen und mechanischen Beanspruchungen stand, sie sind geeignet zur Abdichtung von nicht genutzten und genutzten Dächern, von gefällelosen und Retensionsdächern nach DIN 18531. Geeignet zur Bauwerksabdichtung nach DIN 18532, DIN 18533, DIN 18534 und DIN 18535.
Bezeichnung nach DIN/TS 20000-201:
DE EPDM-BV-1,3 (1,5/2,0)
Bezeichnung nach DIN/TS 20000-202:
BA EPDM-BV-1,3 (1,5/2,0)

Produkteigenschaften:
- flexibel von -40 °C bis +120 °C,
- bitumenverträglich,
- ozon- und UV-beständig,
- wurzelfest und rhizomfest nach FLL-Verfahren und EN 13948,
- frei von Herbiziden, Fungiziden,
- beständig gegen Pilze und Algen, Mikroorganismen und Humussäure,
- umwelt- und pflanzenverträglich,
- halogen- und schwermetallfrei,
- EPD nach ISO 14025 und EN 15804,
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1,
- chemisch neutral,
- dämmstoffneutral,
- dampfdiffusionsfähig,
- langzeitbeständig,
- gebrauchstauglich mehr als 50 Jahre.

NovoProof® DA-P Abdichtungsplane auf dem vorbereiteten Untergrund lose verlegen und mit vollflächig bedeckender Auflast gegen Windsog sichern.
Überlappungen mittels ThermoFast® Fügetechnik homogen verschweißen.
Grundlage der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers.

Produkt:
NovoProof® DA-P
Nenndicke: 1,3 mm / 1,5 mm / 2,0 mm

4105 m **Windsogsicherung NovoProof® Dachplane**

Windsogsicherung der NovoProof Dachplane entlang Dachrand, Brüstung oder Attika mit Profil aus Metall und geeigneten Befestigungselementen als durchgehende Linienbefestigung ausführen.

Befestigung in: ...
Befestigeranzahl: ... Stück/m
Befestigerabstand: ... cm
L-Profil: ca. 40 x 40 mm

4106 m **Lineare Befestigung NovoProof® Dachplane**

Lineare Befestigung der NovoProof® Dachplane entlang Dachrändern, Kehlen, aufgehenden Bauteilen und Dachdurchdringungen mit dem perforationsfreiem NovoWeld System und geeigneten und geprüften Befestigungselementen im Abstand von ca. 25 cm ausführen.
NovoProof® Dachplane und NovoWeld Lastverteilteller mit selbstkalibrierendem Induktionsschweißgerät isoweldTM 3000 nach Herstellervorschrift verschweißen.

Befestigung in: ...
Befestigeranzahl: 4 Stück/m
Befestiger Fabrikat: SFS intec
Befestiger Typ: ...
NovoWeld Lastverteiler: FI-P-...
Kunststofftülle FI-R: ...
PAD für EPS-Dämmung: ...

4107 m **Linienbefestigung NovoProof® Dachplane**

Linienbefestigung der NovoProof® Dachplane entlang Dachrändern, Kehlen, aufgehenden Bauteilen und Dachdurchdringungen mit Profil aus Metall und geeigneten Befestigungselementen ausführen.

Befestigung in: ...
Befestigeranzahl: 4 Stück/m
Befestigerabstand: 25 cm
L-Profil: ca. 40 x 40 mm

4110 m **Anschluss luft- und winddicht abkleben**

Anschluss an Dachrand oder Attika mit NovoProof® FA Dichtungsstreifen aus EPDM-Kautschuk luft- und winddicht abkleben. Die Verklebung erfolgt nach Herstellervorschrift mit NovoProof® Kleber FA+.

Zuschnitt: ... mm
Nenndicke: 1,0 mm
Verklebung auf: ...

Produkt:
NovoProof® FA Streifen

4111 m **Attikaanschluss NovoProof® DA-P kleben**

Attikaanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm (h =< 50 cm)
Kronenbreite: ... cm
Abwicklung: ... cm
Verklebung auf: ...

NovoProof® Abdichtungsplane über Attikakrone hinwegführen und vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben.

4112 m **Attikaanschluss NovoProof® DA-P 2teilig**

Attikaanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Kronenbreite: ... cm
Verklebung auf: ...
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-K
Dicke: ... mm
Breite: ... cm

1) NovoProof® Überhangstreifen über die Attikakrone hinwegführen und vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben.
2) NovoProof® Abdichtung nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.

4120 m **Wandanschluss NovoProof® DA-P kleben**

Wandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Verklebung auf: ...

1) NovoProof® Abdichtungsplane am aufgehenden Bauteil hochführen und vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben.
2) Montieren eines Wandanschlussprofiles mit geeigneten Befestigungselementen.
3) Versiegelung der Profiloberkante.

4122 m **Wandanschluss NovoProof® DA-P zweiteilig**

Wandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Verklebung auf: ...
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-K
Dicke: ... mm
Breite: ... cm

1) NovoProof® Überhangstreifen am aufgehenden Bauteil hochführen und vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben.
2) NovoProof® Abdichtung nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.
3) Montieren eines Wandanschlussprofiles mit geeigneten Befestigungselementen.
4) Versiegelung der Profiloberkante.

4130 m **Lichtbandanschluss NovoProof® DA-P**

Lichtbandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Zargenbreite: ... cm
Abwicklung: ... cm
Verklebung auf: ...

1) NovoProof® Abdichtungsplane am aufgehenden Bauteil hochführen und vollflächig mit NovoProof® Systemkleber an der Lichtbandzarge aufkleben.
2) Die Befestigung der Abdichtung erfolgt mit der Montage des Lichtband-Basisprofiles.

4132 m **Lichtbandanschluss NovoProof® DA-P 2tlg**

Lichtbandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Zargenbreite: ... cm
Abwicklung: ... cm
Verklebung auf: ...
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-K
Dicke: ... mm
Breite: ... cm

1) NovoProof® Überhangstreifen am aufgehenden Bauteil hochführen und vollflächig mit NovoProof® Systemkleber an der Lichtbandzarge aufkleben.
2) NovoProof® Abdichtung nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.
3) Die Befestigung der Abdichtung erfolgt mit der Montage des Lichtband-Basisprofiles.

4140 m **Wandanschluss Terrasse NovoProof® DA-P**

Wandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Verklebung auf: ...

1) NovoProof® Abdichtungsplane am aufgehenden Bauteil hochführen und vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben.
2) Montieren eines Terrassenprofiles mit geeigneten Befestigungselementen.
Fabrikat: ...
Oberflächenbehandlung: ...
Profilhöhe: ... mm
3) Versiegelung der Profiloberkante.

4142 m **Anschluss Terrassentür NovoProof® DA-P**

Anschluss an Terrassentür herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm (h >= 5 cm über OK Belag)
Verklebung auf: ...
Öffnungsbreite: ... cm
Klemmprofil aus: ...
Materialstärke: ... mm
Zuschnitt: ... mm
Kantungen: ... Stück

1) NovoProof® Abdichtung am aufgehenden Bauteil hochführen und mit NovoProof® Kleber FA+ am Rahmenprofil von Tür/ Fenster aufkleben.
2) Montieren eines biegesteifen Klemmprofils mit geeigneten Befestigungselementen.
3) Anschluss seitlich am Rahmenprofil min. 15 cm hochführen.
4) Versiegelung der Profiloberkanten.

4144 m **Anschluss barrierefrei NovoProof® DA-P**

Anschluss barrierefrei herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm (h =< 2 cm über OK Belag)
Verklebung auf: ...
Öffnungsbreite: ... cm
Klemmprofil aus: ...
Materialstärke: ... mm
Zuschnitt: ... mm
Kantungen: ... Stück

1) NovoProof® Abdichtung am aufgehenden Bauteil hochführen und mit NovoProof® Kleber FA+ am Rahmenprofil aufkleben.
2) Montieren eines biegesteifen Klemmprofils mit geeigneten Befestigungselementen.
3) Anschluss seitlich am Rahmenprofil min. 15 cm hochführen.
4) Versiegelung der Profiloberkanten.

4145 Stk **Anschluss Terrasse Eckzulage**

Eckzulage zur Vorposition unter Verwendung von NovoProof® Formteilecken und vorgefertigten Profilecken gemäß Herstellervorschriften ausbilden.

Außenecken: ... Stück
Innenecken: ... Stück
Fabrikat Terrassenprofil: ...
Oberflächenbehandlung: ...
Profilhöhe: ... mm

4150 m **Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech**

Rinneneinhang aus verzinktem, kunststoffbeschichtetem NovoProof® Verbundblech und geeigneten, geprüften Befestigungselementen montieren. Blechstöße mit NovoProof® Abdeckband überschweißen.

NovoProof® Verbundblech
Farbe: schwarz
Blechdicke: 1,4 mm
Kantungen: 2 Stück
Einzellängen: 2,00 m
Zuschnitt: ... mm
Befestigung in: ...

NovoProof® Abdeckband schwarz, Breite 20 cm, über Rinneneinhang und NovoProof® Abdichtung auslegen und beiderseits nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.

4160 m **Traufanschluss NovoProof® DA-P kleben**

Traufanschluss wie folgt herstellen:

1) Traufblech mit Reiniger vorbehandeln.
2) NovoProof® Abdichtung ca. 5 cm über Traufblechvorderkante herabführen und vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben,
3) Flachprofil mit geeigneten Befestigungselementen vor Kopf montieren.

4170 m **Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-P**

Dehnungsfuge Typ II wie folgt ausbilden:

1) Streifen aus komprimierbarer Wärmedämmung einlegen.
2) Auflegen einer Rundschnur, d = 50 mm, aus Schaumstoff.
3) NovoProof® DA-P Abdichtung schlaufenförmig über die Rundschnur auslegen.

4171 m **Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-P**

Dehnungsfuge Typ I wie folgt ausbilden:

1) Schlepp- bzw. Stützstreifen, Breite 200 mm, mittig im Bereich der Dehnungsfuge auflegen und fixieren.
2) NovoProof® Dachabdichtung über die Dehnungsfuge hinwegführen.

4175 m **Abschluss NovoProof® DA-P - Erdreich**

Abschluss an Decken-/Gebäudekante wie folgt herstellen:

1) Bitumen-Schweißbahn über die Deckenkante, ca. 50 cm, herabführen und vollflächig aufschweißen.
2) NovoProof® Abdichtung, ca. 50 cm, herabführen und mit NovoProof® Kleber FA+, ca. 8 cm breit, ankleben.
3) Klemmschiene gemäß DIN 18533-1, A.4, ca. 45 x 5 mm, aus korrosionsbeständigem Material, mit geeigneten Befestigungselementen montieren. Profilkanten und Schraubenlöcher mit NovoProof® Kleber FA+ versiegeln.

4180 m **Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig**

Dachrandabschluss wie folgt herstellen:

1) NovoProof® Dachabdichtung bis Außenkante Dach führen und luft- und winddicht anschließen.
2) Mehrteiliges, stranggepresstes Flachdachabschlussprofil aus Aluminium, einschließlich Halterungen, Verbindungsstücke und Folienträger unter Beachtung DIN EN 1991-1-4 montieren.

   Fabrikat: ...
   Blendenhöhe: ... mm
   Materialfarbe: alu-natur
   Befestigung in: ...

3) NovoProof® DA Anschlussstreifen, Breite 43 cm, in das Dachrandklemmprofil einklemmen und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik an die NovoProof® Dachabdichtung anschließen.

4181 m **Dachrandabschluss einteilig Klemmprofil**

Dachrandabschluss wie folgt herstellen:

1) Mehrteiliges, stranggepresstes Flachdachabschlussprofil aus Aluminium, einschließlich Halterungen, Verbindungsstücke und Folienträger unter Beachtung DIN EN 1991-1-4 montieren.

   Fabrikat: ...
   Blendenhöhe: ... mm
   Materialfarbe: alu-natur
   Befestigung in: ...

2) NovoProof® Dachabdichtung hochführen, vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben und in das Flachdachabschlussprofil einklemmen.

4190 m **Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig**

Dachrandabschluss wie folgt herstellen:

1) NovoProof® Abdichtung bis Außenkante Dach führen und luft- und winddicht anschließen.
2) Flachdachabschlussprofil, zweiteilig, stranggepresst aus Aluminium, einschließlich erforderlicher Zubehörteile unter Beachtung DIN EN 1991-1-4 montieren.

   Fabrikat: ...
   Blendenhöhe: ... mm
   Materialfarbe: alu-natur
   Befestigung in: ...

3) NovoProof® DA Anschlussstreifen, unkaschiert, Breite 43 cm, vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben, in das Flachdachabschlussprofil einklemmen und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik an die NovoProof® Dachabdichtung anschließen.

4195 Stk **Dachrandklemmprofil Eckzulage**

Eckzulage passend zum Dachrandklemmprofil und der NovoProof® Abdichtung der Vorposition herstellen.

4200 m² **NovoProof® 3D-Plane - Maßanzug verlegen**

NovoProof® DA Abdichtungsbahn, CE-zertifiziert nach EN 13956, EN 13967, werkseitig zu großflächigen, maßgenauen, elastischen NovoProof® DA-P Dichtungsplanen vorkonfektioniert, aus hochwertigem, vollvernetztem EPDM-Kautschuk, mit ThermoFast® Fügerand lose verlegen. Formteile und Manschetten für Anschlüsse an Dachdurchdringungen und Einbauteile sind bereits im Maßanzug eingearbeitet. Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Bahnen halten hohen thermischen und mechanischen Beanspruchungen stand, sie sind geeignet zur Abdichtung von nicht genutzten und genutzten Dächern, von gefällelosen und Retensionsdächern nach DIN 18531. Geeignet zur Bauwerksabdichtung nach DIN 18532, DIN 18533, DIN 18534 und DIN 18535.
Bezeichnung nach DIN/TS 20000-201:
DE EPDM-BV-1,3 (1,5)
Bezeichnung nach DIN/TS 20000-202:
BA EPDM-BV-1,3 (1,5)

Produkteigenschaften:
- flexibel von -40 °C bis +120 °C,
- bitumenverträglich,
- ozon- und UV-beständig,
- wurzelfest und rhizomfest nach FLL-Verfahren und EN 13948,
- frei von Herbiziden, Fungiziden,
- beständig gegen Pilze und Algen, Mikroorganismen und Humussäure,
- umwelt- und pflanzenverträglich,
- halogen- und schwermetallfrei,
- EPD nach ISO 14025 und EN 15804,
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1,
- chemisch neutral,
- dämmstoffneutral,
- dampfdiffusionsfähig,
- langzeitbeständig,
- gebrauchstauglich mehr als 50 Jahre.

NovoProof® 3D-Plane lose auf den vorbereiteten Untergrund verlegen und mit vollflächig bedeckender Auflast gegen Windsog sichern. Überlappungen mittels ThermoFast® Fügetechnik homogen verschweißen. Grundlage der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers.

Produkt:
NovoProof® 3D-Plane - Maßanzug
Nenndicke: 1,3 mm / 1,5 mm

4205 m **Windsogsicherung NovoProof® Dachplane**

Windsogsicherung der NovoProof Dachplane entlang Dachrand, Brüstung oder Attika mit Profil aus Metall und geeigneten Befestigungselementen als durchgehende Linienbefestigung ausführen.

Befestigung in: ...
Befestigeranzahl: ... Stück/m
Befestigerabstand: ... cm
L-Profil: ca. 40 x 40 mm

4206 m **Lineare Befestigung NovoProof® Dachplane**

Lineare Befestigung der NovoProof® Dachplane entlang Dachrändern, Kehlen, aufgehenden Bauteilen und Dachdurchdringungen mit dem perforationsfreiem NovoWeld System und geeigneten und geprüften Befestigungselementen im Abstand von ca. 25 cm ausführen.
NovoProof® Dachplane und NovoWeld Lastverteilteller mit selbstkalibrierendem Induktionsschweißgerät isoweldTM 3000 nach Herstellervorschrift verschweißen.

Befestigung in: ...
Befestigeranzahl: 4 Stück/m
Befestiger Fabrikat: SFS intec
Befestiger Typ: ...
NovoWeld Lastverteiler: FI-P-...
Kunststofftülle FI-R: ...
PAD für EPS-Dämmung: ...

4207 m **Linienbefestigung NovoProof® Dachplane**

Linienbefestigung der NovoProof® Dachplane entlang Dachrändern, Kehlen, aufgehenden Bauteilen und Dachdurchdringungen mit Profil aus Metall und geeigneten Befestigungselementen ausführen.

Befestigung in: ...
Befestigeranzahl: 4 Stück/m
Befestigerabstand: 25 cm
L-Profil: ca. 40 x 40 mm

4210 m **Anschluss luft- und winddicht abkleben**

Anschluss an Dachrand oder Attika mit NovoProof® FA Dichtungsstreifen aus EPDM-Kautschuk luft- und winddicht abkleben. Die Verklebung erfolgt nach Herstellervorschrift mit NovoProof® Kleber FA+.

Zuschnitt: ... mm
Nenndicke: 1,0 mm
Verklebung auf: ...

Produkt:
NovoProof® FA Streifen

4211 m **Attikaanschluss NovoProof® DA-P kleben**

Attikaanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm (h =< 50 cm)
Kronenbreite: ... cm
Abwicklung: ... cm
Verklebung auf: ...

NovoProof® Abdichtungsplane über Attikakrone hinwegführen und vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben.

4212 m **Attikaanschluss NovoProof® DA-P 2teilig**

Attikaanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Kronenbreite: ... cm
Verklebung auf: ...
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-K
Dicke: ... mm
Breite: ... cm

1) NovoProof® Überhangstreifen über die Attikakrone hinwegführen und vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben.
2) NovoProof® Abdichtung nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.

4220 m **Wandanschluss NovoProof® DA-P kleben**

Wandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Verklebung auf: ...

1) NovoProof® Abdichtungsplane am aufgehenden Bauteil hochführen und vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben.
2) Montieren eines Wandanschlussprofiles mit geeigneten Befestigungselementen.
3) Versiegelung der Profiloberkante.

4222 m **Wandanschluss NovoProof® DA-P zweiteilig**

Wandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Verklebung auf: ...
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-K
Dicke: ... mm
Breite: ... cm

1) NovoProof® Überhangstreifen am aufgehenden Bauteil hochführen und vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben.
2) NovoProof® Abdichtung nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.
3) Montieren eines Wandanschlussprofiles mit geeigneten Befestigungselementen.
4) Versiegelung der Profiloberkante.

4230 m **Lichtbandanschluss NovoProof® DA-P**

Lichtbandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Zargenbreite: ... cm
Abwicklung: ... cm
Verklebung auf: ...

1) NovoProof® Abdichtungsplane am aufgehenden Bauteil hochführen und vollflächig mit NovoProof® Systemkleber an der Lichtbandzarge aufkleben.
2) Die Befestigung der Abdichtung erfolgt mit der Montage des Lichtband-Basisprofiles.

4232 m **Lichtbandanschluss NovoProof® DA-P 2tlg**

Lichtbandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Zargenbreite: ... cm
Abwicklung: ... cm
Verklebung auf: ...
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-K
Dicke: ... mm
Breite: ... cm

1) NovoProof® Überhangstreifen am aufgehenden Bauteil hochführen und vollflächig mit NovoProof® Systemkleber an der Lichtbandzarge aufkleben.
2) NovoProof® Abdichtung nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.
3) Die Befestigung der Abdichtung erfolgt mit der Montage des Lichtband-Basisprofiles.

4240 m **Wandanschluss Terrasse NovoProof® DA-P**

Wandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Verklebung auf: ...

1) NovoProof® Abdichtungsplane am aufgehenden Bauteil hochführen und vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben.
2) Montieren eines Terrassenprofiles mit geeigneten Befestigungselementen.
Fabrikat: ...
Oberflächenbehandlung: ...
Profilhöhe: ... mm
3) Versiegelung der Profiloberkante.

4242 m **Anschluss Terrassentür NovoProof® DA-P**

Anschluss an Terrassentür herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm (h >= 5 cm über OK Belag)
Verklebung auf: ...
Öffnungsbreite: ... cm
Klemmprofil aus: ...
Materialstärke: ... mm
Zuschnitt: ... mm
Kantungen: ... Stück

1) NovoProof® Abdichtung am aufgehenden Bauteil hochführen und mit NovoProof® Kleber FA+ am Rahmenprofil von Tür/ Fenster aufkleben.
2) Montieren eines biegesteifen Klemmprofils mit geeigneten Befestigungselementen.
3) Anschluss seitlich am Rahmenprofil min. 15 cm hochführen.
4) Versiegelung der Profiloberkanten.

4244 m **Anschluss barrierefrei NovoProof® DA-P**

Anschluss barrierefrei herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm (h =< 2 cm über OK Belag)
Verklebung auf: ...
Öffnungsbreite: ... cm
Klemmprofil aus: ...
Materialstärke: ... mm
Zuschnitt: ... mm
Kantungen: ... Stück

1) NovoProof® Abdichtung am aufgehenden Bauteil hochführen und mit NovoProof® Kleber FA+ am Rahmenprofil aufkleben.
2) Montieren eines biegesteifen Klemmprofils mit geeigneten Befestigungselementen.
3) Anschluss seitlich am Rahmenprofil min. 15 cm hochführen.
4) Versiegelung der Profiloberkanten.

4245 Stk **Anschluss Terrasse Eckzulage**

Eckzulage zur Vorposition unter Verwendung von NovoProof® Formteilecken und vorgefertigten Profilecken gemäß Herstellervorschriften ausbilden.

Außenecken: ... Stück
Innenecken: ... Stück
Fabrikat Terrassenprofil: ...
Oberflächenbehandlung: ...
Profilhöhe: ... mm

4250 m **Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech**

Rinneneinhang aus verzinktem, kunststoffbeschichtetem NovoProof® Verbundblech und geeigneten, geprüften Befestigungselementen montieren. Blechstöße mit NovoProof® Abdeckband überschweißen.

NovoProof® Verbundblech
Farbe: schwarz
Blechdicke: 1,4 mm
Kantungen: 2 Stück
Einzellängen: 2,00 m
Zuschnitt: ... mm
Befestigung in: ...

NovoProof® Abdeckband schwarz, Breite 20 cm, über Rinneneinhang und NovoProof® Abdichtung auslegen und beiderseits nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.

4260 m **Traufanschluss NovoProof® DA-P kleben**

Traufanschluss wie folgt herstellen:

1) Traufblech mit Reiniger vorbehandeln.
2) NovoProof® Abdichtung ca. 5 cm über Traufblechvorderkante herabführen und vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben,
3) Flachprofil mit geeigneten Befestigungselementen vor Kopf montieren.

4270 m **Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-P**

Dehnungsfuge Typ II wie folgt ausbilden:

1) Streifen aus komprimierbarer Wärmedämmung einlegen.
2) Auflegen einer Rundschnur, d = 50 mm, aus Schaumstoff.
3) NovoProof® DA-P Abdichtung schlaufenförmig über die Rundschnur auslegen.

4271 m **Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-P**

Dehnungsfuge Typ I wie folgt ausbilden:

1) Schlepp- bzw. Stützstreifen, Breite 200 mm, mittig im Bereich der Dehnungsfuge auflegen und fixieren.
2) NovoProof® Dachabdichtung über die Dehnungsfuge hinwegführen.

4275 m **Abschluss NovoProof® DA-P - Erdreich**

Abschluss an Decken-/Gebäudekante wie folgt herstellen:

1) Bitumen-Schweißbahn über die Deckenkante, ca. 50 cm, herabführen und vollflächig aufschweißen.
2) NovoProof® Abdichtung, ca. 50 cm, herabführen und mit NovoProof® Kleber FA+, ca. 8 cm breit, ankleben.
3) Klemmschiene gemäß DIN 18533-1, A.4, ca. 45 x 5 mm, aus korrosionsbeständigem Material, mit geeigneten Befestigungselementen montieren. Profilkanten und Schraubenlöcher mit NovoProof® Kleber FA+ versiegeln.

4280 m **Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig**

Dachrandabschluss wie folgt herstellen:

1) NovoProof® Dachabdichtung bis Außenkante Dach führen und luft- und winddicht anschließen.
2) Mehrteiliges, stranggepresstes Flachdachabschlussprofil aus Aluminium, einschließlich Halterungen, Verbindungsstücke und Folienträger unter Beachtung DIN EN 1991-1-4 montieren.

   Fabrikat: ...
   Blendenhöhe: ... mm
   Materialfarbe: alu-natur
   Befestigung in: ...

3) NovoProof® DA Anschlussstreifen, Breite 43 cm, in das Dachrandklemmprofil einklemmen und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik an die NovoProof® Dachabdichtung anschließen.

4281 m **Dachrandabschluss einteilig Klemmprofil**

Dachrandabschluss wie folgt herstellen:

1) Mehrteiliges, stranggepresstes Flachdachabschlussprofil aus Aluminium, einschließlich Halterungen, Verbindungsstücke und Folienträger unter Beachtung DIN EN 1991-1-4 montieren.

   Fabrikat: ...
   Blendenhöhe: ... mm
   Materialfarbe: alu-natur
   Befestigung in: ...

2) NovoProof® Dachabdichtung hochführen, vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben und in das Flachdachabschlussprofil einklemmen.

4290 m **Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig**

Dachrandabschluss wie folgt herstellen:

1) NovoProof® Abdichtung bis Außenkante Dach führen und luft- und winddicht anschließen.
2) Flachdachabschlussprofil, zweiteilig, stranggepresst aus Aluminium, einschließlich erforderlicher Zubehörteile unter Beachtung DIN EN 1991-1-4 montieren.

   Fabrikat: ...
   Blendenhöhe: ... mm
   Materialfarbe: alu-natur
   Befestigung in: ...

3) NovoProof® DA Anschlussstreifen, unkaschiert, Breite 43 cm, vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben, in das Flachdachabschlussprofil einklemmen und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik an die NovoProof® Dachabdichtung anschließen.

4295 Stk **Dachrandklemmprofil Eckzulage**

Eckzulage passend zum Dachrandklemmprofil und der NovoProof® Abdichtung der Vorposition herstellen.

4500 m² **NovoProof® DA-F NovoWeld-Feldbefestigung**

NovoProof® DA-F Abdichtungsbahn, flammhemmend, CE-zertifiziert nach EN 13956, werkseitig zu großflächigen, maßgenauen, elastischen Planen vorkonfektioniert, aus hochwertigem, vollvernetztem EPDM-Kautschuk, mit ThermoFast® Fügerand lose verlegen.
Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Bahnen halten hohen thermischen und mechanischen Beanspruchungen stand, sie sind geeignet zur Abdichtung von nicht genutzten und genutzten Dächern, von gefällelosen und Retensionsdächern nach DIN 18531.
Bezeichnung nach DIN/TS 20000-201:
DE EPDM-BV-1,3 (1,5)

Produkteigenschaften:
- flexibel von -40 °C bis +120 °C,
- bitumenverträglich,
- ozon- und UV-beständig,
- wurzelfest und rhizomfest nach FLL-Verfahren und EN 13948,
- EPD nach ISO 14025 und EN 15804,
- halogen- und schwermetallfrei,
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1,
- widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN CEN/TS 1187, Broof(t1) für geprüfte Bauarten,
- dampfdiffusionsfähig,
- dämmstoffneutral,
- langzeitbeständig,
- gebrauchstauglich mehr als 50 Jahre.

NovoProof® DA-PF Abdichtungsplane lose auf dem vorbereiteten Untergrund verlegen, mit isoweld® Feldbefestigungssystem und NovoWeld Lastverteiltellern perforationsfrei befestigen und mittels Induktionsschweißverfahren thermisch verschweißen.
Anzahl der Befestiger entsprechend Berechnung nach DIN EN 1991-1-4/NA.
Befestigung in: ...
Befestiger Fabrikat: SFS intec
Befestiger Typ: NovoWeld

Überlappungen mittels ThermoFast® Fügetechnik homogen verschweißen.
Grundlage der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien der Hersteller.

Produkt:
NovoProof® DA-PF
Nenndicke: 1,3 mm / 1,5 mm

4502 m² **NovoWeld-Feldbefestigung mit isoweld®**

Befestigung des gesamten Dachaufbaus mit dem durchdringungs- und perforationsfreien isoweld® Feldbefestigungssystem und beschichteten NovoWeld Lastverteiltellern in der Unterkonstruktion.
NovoWeld Lastverteilteller gleichmäßig verteilt in der Fläche anordnen.
Anzahl der Befestiger entsprechend Berechnung nach DIN EN 1991-1-4/NA.
Befestigung in: ...
Befestiger Fabrikat: SFS intec
Befestiger Typ: ...
Lastverteilteller: NovoWeld FI-P-...
Kunststofftülle: FI-R-20 x ...
FI-Pad bei EPS: ...

Verschweißen der NovoProof® Abdichtung und der NovoWeld Lastverteilteller mit dem selbstkalibrierenden isoweld® 3000 im Induktionsschweißverfahren unmittelbar nach dem Verlegen der NovoProof® Abdichtung. Magnete bis zum Erkalten der Verschweißpunkte aufsetzen.

Grundlage der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien der Hersteller.

4506 m **Lineare Befestigung NovoProof® Dachplane**

Lineare Befestigung der NovoProof® Dachplane entlang Dachrändern, Kehlen, aufgehenden Bauteilen und Dachdurchdringungen mit dem perforationsfreien NovoWeld System und geeigneten und geprüften Befestigungselementen im Abstand von ca. 25 cm ausführen.
NovoProof® Abdichtungsplane und NovoWeld Lastverteilteller mit dem selbstkalibrierenden Induktionsschweißgerät isoweld® 3000 nach Herstellervorschrift verschweißen.

Oberkante Attika: bis 10,00 m
Befestigung in: ...
Befestigeranzahl: 4 Stück/m
Befestiger Fabrikat: SFS intec
Befestiger Typ: ...
NovoWeld Lastverteiler: FI-P-...
Kunststofftülle FI-R: ...
PAD für EPS-Dämmung: ...

4507 m **Linienbefestigung NovoProof® Dachplane**

Linienbefestigung der NovoProof® Dachplane entlang Dachrändern, Kehlen, aufgehenden Bauteilen und Dachdurchdringungen mit Profil aus Metall und geeigneten Befestigungselementen ausführen.

Befestigung in: ...
Befestigeranzahl: 4 Stück/m
Befestigerabstand: 25 cm
L-Profil: ca. 40 x 40 mm

4510 m **Anschluss luft- und winddicht abkleben**

Anschluss an Dachrand oder Attika mit NovoProof® FA Dichtungsstreifen aus EPDM-Kautschuk luft- und winddicht abkleben. Die Verklebung erfolgt nach Herstellervorschrift mit NovoProof® Kleber FA+.

Zuschnitt: ... mm
Nenndicke: 1,0 mm
Verklebung auf: ...

Produkt:
NovoProof® FA Streifen

4511 m **Attikaanschluss NovoProof® DA-F kleben**

Attikaanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm (h =< 50 cm)
Kronenbreite: ... cm
Abwicklung: ... cm
Verklebung auf: ...

NovoProof® Abdichtungsplane über Attikakrone hinwegführen und vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben.

4512 m **Attikaanschluss NovoProof® DA-F 2teilig**

Attikaanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Kronenbreite: ... cm
Verklebung auf: ...
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-K
Dicke: ... mm
Breite: ... cm

1) NovoProof® Überhangstreifen über die Attikakrone hinwegführen und vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben.
2) NovoProof® Abdichtung nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.

4520 m **Wandanschluss NovoProof® DA-F kleben**

Wandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Verklebung auf: ...

1) NovoProof® Abdichtungsplane am aufgehenden Bauteil hochführen und vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben.
2) Montieren eines Wandanschlussprofiles mit geeigneten Befestigungselementen.
3) Versiegelung der Profiloberkante.

4522 m **Wandanschluss NovoProof® DA-F zweiteilig**

Wandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Verklebung auf: ...
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-K
Dicke: ... mm
Breite: ... cm

1) NovoProof® Überhangstreifen am aufgehenden Bauteil hochführen und vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben.
2) NovoProof® Abdichtung nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.
3) Montieren eines Wandanschlussprofiles mit geeigneten Befestigungselementen.
4) Versiegelung der Profiloberkante.

4530 m **Lichtbandanschluss NovoProof® DA-F**

Lichtbandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Zargenbreite: ... cm
Abwicklung: ... cm
Verklebung auf: ...

1) NovoProof® Abdichtungsplane am aufgehenden Bauteil hochführen und vollflächig mit NovoProof® Systemkleber an der Lichtbandzarge aufkleben.
2) Die Befestigung der Abdichtung erfolgt mit der Montage des Lichtband-Basisprofiles.

4532 m Lichtbandanschluss NovoProof® DA-F 2tlg

Lichtbandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Zargenbreite: ... cm
Abwicklung: ... cm
Verklebung auf: ...
Anschlussstreifen: NovoProof® DA-K
Dicke: ... mm
Breite: ... cm

1) NovoProof® Überhangstreifen am aufgehenden Bauteil hochführen und vollflächig mit NovoProof® Systemkleber an der Lichtbandzarge aufkleben.
2) NovoProof® Abdichtung nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.
3) Die Befestigung der Abdichtung erfolgt mit der Montage des Lichtband-Basisprofiles.

4540 m **Wandanschluss Terrasse NovoProof® DA-F**

Wandanschluss wie folgt herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Verklebung auf: ...

1) NovoProof® Abdichtungsplane am aufgehenden Bauteil hochführen und vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben.
2) Montieren eines Terrassenprofiles mit geeigneten Befestigungselementen.
Fabrikat: ...
Oberflächenbehandlung: ...
Profilhöhe: ... mm
3) Versiegelung der Profiloberkante.

4542 m **Anschluss Terrassentür NovoProof® DA-F**

Anschluss an Terrassentür herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm (h >= 5 cm über OK Belag)
Verklebung auf: ...
Öffnungsbreite: ... cm
Klemmprofil aus: ...
Materialstärke: ... mm
Zuschnitt: ... mm
Kantungen: ... Stück

1) NovoProof® Abdichtung am aufgehenden Bauteil hochführen und mit NovoProof® Kleber FA+ am Rahmenprofil von Tür/ Fenster aufkleben.
2) Montieren eines biegesteifen Klemmprofils mit geeigneten Befestigungselementen.
3) Anschluss seitlich am Rahmenprofil min. 15 cm hochführen.
4) Versiegelung der Profiloberkanten.

4544 m **Anschluss barrierefrei NovoProof® DA-F**

Anschluss barrierefrei herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm (h =< 2 cm über OK Belag)
Verklebung auf: ...
Öffnungsbreite: ... cm
Klemmprofil aus: ...
Materialstärke: ... mm
Zuschnitt: ... mm
Kantungen: ... Stück

1) NovoProof® Abdichtung am aufgehenden Bauteil hochführen und mit NovoProof® Kleber FA+ am Rahmenprofil aufkleben.
2) Montieren eines biegesteifen Klemmprofils mit geeigneten Befestigungselementen.
3) Anschluss seitlich am Rahmenprofil min. 15 cm hochführen.
4) Versiegelung der Profiloberkanten.

4545 Stk **Anschluss Terrasse Eckzulage**

Ecke, als Zulage zur Vorposition, unter Verwendung von NovoProof® Formteilen und vorgefertigten Profilecken gemäß Herstellervorschriften herstellen.
Überlappungen homogen in der ThermoFast® Fügetechnik schweißen.

Außenecken: ... Stück
Innenecken: ... Stück
Fabrikat Terrassenprofil: ...
Oberflächenbehandlung: ...
Profilhöhe: ... mm

4550 m **Rinneneinhang NovoProof® Verbundblech**

Rinneneinhang aus verzinktem, kunststoffbeschichtetem NovoProof® Verbundblech und geeigneten, geprüften Befestigungselementen montieren. Blechstöße mit NovoProof® Abdeckband überschweißen.

NovoProof® Verbundblech
Farbe: schwarz
Blechdicke: 1,4 mm
Kantungen: 2 Stück
Einzellängen: 2,00 m
Zuschnitt: ... mm
Befestigung in: ...

NovoProof® Abdeckband schwarz, Breite 20 cm, über Rinneneinhang und NovoProof® Abdichtung auslegen und beiderseits nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik anschließen.

4560 m **Traufanschluss NovoProof® DA-F kleben**

Traufanschluss wie folgt herstellen:

1) Traufblech mit Reiniger vorbehandeln.
2) NovoProof® Abdichtung ca. 5 cm über Traufblechvorderkante herabführen und vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben,
3) Flachprofil mit geeigneten Befestigungselementen vor Kopf montieren.

4570 m **Dehnungsfuge Typ II NovoProof® DA-F**

Dehnungsfuge Typ II wie folgt ausbilden:

1) Streifen aus komprimierbarer Wärmedämmung einlegen.
2) Auflegen einer Rundschnur, d = 50 mm, aus Schaumstoff.
3) NovoProof® DA-F Abdichtung schlaufenförmig über die Rundschnur auslegen.

4571 m **Dehnungsfuge Typ I NovoProof® DA-F**

Dehnungsfuge Typ I wie folgt ausbilden:

1) Schlepp- bzw. Stützstreifen, Breite 200 mm, mittig im Bereich der Dehnungsfuge auflegen und fixieren.
2) NovoProof® Dachabdichtung über die Dehnungsfuge hinwegführen.

4575 m **Abschluss NovoProof® DA-F - Erdreich**

Abschluss an Decken-/Gebäudekante wie folgt herstellen:

1) Bitumen-Schweißbahn über die Deckenkante, ca. 50 cm, herabführen und vollflächig aufschweißen.
2) NovoProof® Abdichtung, ca. 50 cm, herabführen und mit NovoProof® Kleber FA+, ca. 8 cm breit, ankleben.
3) Klemmschiene gemäß DIN 18533-1, A.4, ca. 45 x 5 mm, aus korrosionsbeständigem Material, mit geeigneten Befestigungselementen montieren. Profilkanten und Schraubenlöcher mit NovoProof® Kleber FA+ versiegeln.

4580 m **Dachrandabschluss Klemmprofil mehrteilig**

Dachrandabschluss wie folgt herstellen:

1) NovoProof® Dachabdichtung bis Außenkante Dach führen und luft- und winddicht anschließen.
2) Mehrteiliges, stranggepresstes Flachdachabschlussprofil aus Aluminium, einschließlich Halterungen, Verbindungsstücke und Folienträger unter Beachtung DIN EN 1991-1-4 montieren.

   Fabrikat: ...
   Blendenhöhe: ... mm
   Materialfarbe: alu-natur
   Befestigung in: ...

3) NovoProof® DA Anschlussstreifen, Breite 43 cm, in das Dachrandklemmprofil einklemmen und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik an die NovoProof® Dachabdichtung anschließen.

4581 m **Dachrandabschluss einteilig Klemmprofil**

Dachrandabschluss wie folgt herstellen:

1) Mehrteiliges, stranggepresstes Flachdachabschlussprofil aus Aluminium, einschließlich Halterungen, Verbindungsstücke und Folienträger unter Beachtung DIN EN 1991-1-4 montieren.

   Fabrikat: ...
   Blendenhöhe: ... mm
   Materialfarbe: alu-natur
   Befestigung in: ...

2) NovoProof® Dachabdichtung hochführen, vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben und in das Flachdachabschlussprofil einklemmen.

4590 m **Dachrandabschluss Klemmprofil zweiteilig**

Dachrandabschluss wie folgt herstellen:

1) NovoProof® Abdichtung bis Außenkante Dach führen und luft- und winddicht anschließen.
2) Flachdachabschlussprofil, zweiteilig, stranggepresst aus Aluminium, einschließlich erforderlicher Zubehörteile unter Beachtung DIN EN 1991-1-4 montieren.

   Fabrikat: ...
   Blendenhöhe: ... mm
   Materialfarbe: alu-natur
   Befestigung in: ...

3) NovoProof® DA Anschlussstreifen, unkaschiert, Breite 43 cm, vollflächig mit NovoProof® Systemkleber aufkleben, in das Flachdachabschlussprofil einklemmen und nach Herstellervorschrift in der ThermoFast® Fügetechnik an die NovoProof® Dachabdichtung anschließen.

4595 Stk **Dachrandklemmprofil Eckzulage**

Eckzulage passend zum Dachrandklemmprofil und der NovoProof® Abdichtung der Vorposition herstellen.

4800 m² **NovoProof® TE Abdichtung lose verlegen**

NovoProof® TE, homogene Elastomerbahn, für Teich- und Biotopabdichtung, mit neutralem Verhalten gegenüber Fischen, werkseitig zu großflächigen, maßgenauen Abdichtungsplanen vorkonfektioniert, aus hochwertigem, vollvernetztem EPDM-Kautschuk, mit ThermoFast® Fügerand lose verlegen.
Geosynthetische Dichtungsbahn aus Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer, CE-zertifiziert nach EN 13361, für die Abdichtung von Regenrückhaltebecken und Staudämmen, für lose Verlegung, für überdeckte und freiliegende Anwendung.

Produkteigenschaften:
- extrem elastisch,
- flexibel von -40 °C bis +120 °C,
- resistent gegen Eisdruck,
- schmiegsam sich dem Untergrund anpassend,
- ozon- und UV-beständig,
- wurzelfest,
- frei von Herbiziden, Fungiziden,
- beständig gegen Pilze und Algen, Mikroorganismen und Humussäure,
- umwelt- und pflanzenverträglich,
- halogen- und schwermetallfrei,
- EPD nach ISO 14025 und EN 15804,
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1
- langzeitbeständig,
- gebrauchstauglich mehr als 50 Jahre.

NovoProof® TE Abdichtungsplane lose auf dem vorbereiteten, glatten, ebenen und steinfreien Erdplanum verlegen. Plane über die Böschungskrone hinaus in den Teichgraben führen, in Rundungen einschlagen oder einfalten.
Überlappungen mittels ThermoFast® Fügetechnik homogen verschweißen.
Grundlage der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers.

Produkt:
NovoProof® TE
Nenndicke: 1,0 mm / 1,15 mm / 1,3 mm / 1,5 mm / 2,0 mm

4810 m **NovoProof® TE am Teichrand eingraben**

NovoProof® TE Abdichtung über Uferböschung hinaus in ausgehobenen Graben durchlegen. Graben mit Magerbeton oder ähnlichem verfüllen.

Grabentiefe x Breite: ... x ... cm
Zulage NovoProof® TE: ... cm

4820 m **Anschluss NovoProof® TE an Bauteil**

Anschluss an Bauteil herstellen:

Anschlusshöhe: ... cm
Verklebung auf: ...

1) NovoProof® TE aus Abdichtungsebene hochführen und mit NovoProof® Systemkleber als Montagehilfe ankleben.
2) Montieren einer Klemmschiene, aus nichtrostendem Material, mit geeigneten Befestigungselementen.
3) Versiegelung der Profiloberkante.

4830 Stk **Anschluss Fest-/Losflansch herstellen**

Anschluss der NovoProof® TE Abdichtung an bauseits vorhandene Einbauteile und Durchdringungen mit Fest-/Losflanschkonstruktion, gemäß DIN 18533-1, Tab. A.1, herstellen.

Durchmesser: NW ... mm

Grundlagen der Ausführung sind die Einbauvorschriften der Hersteller.

4840 Stk **Rohrdurchführung NovoProof® TE einfassen**

Rohrdurchführung mit werkseitig vorkonfektionierter NovoProof® Manschette einfassen. Gegen Abrutschen mit Edelstahlschelle sichern und mit NovoProof® Anschlusspaste versiegeln.
Überlappungen homogen in der ThermoFast® Fügetechnik verschweißen.

Durchmesser: NW ... mm, Höhe: ... cm
Ausführung: o geschlossen
o einseitig offen
o senkrecht
o konisch

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien der Hersteller.

Produkt: NovoProof® Manschette

5010 Stk **Eckausbildung mit NovoProof® Formteil**

Ecke, als Zulage zur Vorposition, unter Verwendung von NovoProof® Formteilen herstellen. Überlappungen homogen in der ThermoFast® Fügetechnik schweißen.

Außenecken: ... Stück
Innenecken: ... Stück

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien der Hersteller.

Produkt: NovoProof® Formteil

5020 Stk **Eckausbildung NovoProof® einfalten**

Innenecke, als Zulage zur Vorposition, durch Einfalten der NovoProof® Abdichtung herstellen.

5030 Stk **Laibungsanschluss NovoProof® Eckformteil**

Laibung, als Zulage zur Vorposition, unter Verwendung von NovoProof® Eckformteilen (Kombination aus Außen-/Inneneck) herstellen. Überlappungen homogen in der ThermoFast® Fügetechnik schweißen.

Laibungstiefe: ... cm
Anschlusshöhe ... cm

Eckformteil links: ... Stück
Eckformteil rechts: ... Stück

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien der Hersteller.

Produkt: NovoProof® Eckformteil

6010 Stk **Lichtkuppelaufsatzkranz einfassen**

Anschluss an Lichtkuppelaufsatzkranz mit werkseitig vorkonfektionierter NovoProof® Manschette herstellen. Mit Wandanschlussprofil gegen Abrutschen sichern und mit NovoProof® Anschlusspaste versiegeln. Überlappungen homogen in der ThermoFast® Fügetechnik schweißen.

Fabrikat Lichtkuppel: ...
Nenngröße: ... x ... cm
Aufsatzkranz - Höhe: ... cm
Neigung: ... Grad
Typ: ...

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien der Hersteller.

Produkt: NovoProof® Manschette

6020 Stk **Dachdurchdringung einfassen, viereckig**

Anschluss an Dachdurchdringung mit werkseitig vorkonfektionierter NovoProof® Manschette herstellen. Mit Wandanschlussprofil gegen Abrutschen sichern und mit NovoProof® Anschlusspaste versiegeln. Überlappungen homogen in der ThermoFast® Fügetechnik schweißen.

Durchdringung: ...
Abmessungen: ... x ... cm
Anschlusshöhe: ... cm
Ausführung: o geschlossen
o einseitig offen
o senkrecht
o konisch

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien der Hersteller.

Produkt: NovoProof® Manschette

6025 Stk **Dachdurchdringung einfassen Dreikantkeil**

Anschluss an Dachdurchdringung mit werkseitig vorkonfektionierter NovoProof® Manschette herstellen. Mit Wandanschlussprofil gegen Abrutschen sichern und mit NovoProof® Anschlusspaste versiegeln. Überlappungen homogen in der ThermoFast® Fügetechnik schweißen.

Durchdringung: ...
Abmessungen: ... x ... cm
Anschlusshöhe: ... cm
Dreikantkeil: ... x ... cm
Ausführung: o geschlossen
o einseitig offen
o senkrecht
o konisch

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien der Hersteller.

Produkt: NovoProof® Manschette

6030 Stk **Dachdurchdringung einfassen, rund**

Anschluss an Dachdurchdringung mit werkseitig vorkonfektionierter NovoProof® Manschette herstellen. Gegen Abrutschen mit Edelstahlschelle sichern und mit NovoProof® Anschlusspaste versiegeln. Überlappungen homogen in der ThermoFast® Fügetechnik schweißen.

Durchdringung: ...
Durchmesser: NW ... mm
Anschlusshöhe: ... cm
Ausführung: o geschlossen
o einseitig offen
o senkrecht
o konisch

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien der Hersteller.

Produkt: NovoProof® Manschette

6035 Stk **Dachdurchdringung Vierkantrohr einfassen**

Anschluss an Dachdurchdringung mit werkseitig vorkonfektionierter NovoProof® Manschette herstellen. Gegen Abrutschen mit Edelstahlschelle sichern und mit NovoProof® Anschlusspaste versiegeln. Überlappungen homogen in der ThermoFast® Fügetechnik schweißen.

Durchdringung: ...
Abmessungen: ... x ... mm
Anschlusshöhe: ... cm
Ausführung: o geschlossen
o einseitig offen

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien der Hersteller.

Produkt: NovoProof® Vierkantmanschette

6040 Stk **Sanitärentlüftung einfassen**

Anschluss an Sanitärentlüftung mit werkseitig vorkonfektionierter NovoProof® Manschette herstellen. Gegen Abrutschen mit Edelstahlschelle sichern und mit NovoProof® Anschlusspaste versiegeln. Überlappungen homogen in der ThermoFast® Fügetechnik schweißen.

Durchmesser: NW ... mm, Höhe: ... cm
Ausführung: o geschlossen
o einseitig offen
o senkrecht
o konisch

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien der Hersteller.

Produkt: NovoProof® Rohrmanschette

6050 Stk **Antennendurchführung einfassen**

Anschluss an Antennendurchführung mit werkseitig vorkonfektionierter NovoProof® Manschette herstellen. Gegen Abrutschen mit Edelstahlschelle sichern und mit NovoProof® Anschlusspaste versiegeln. Überlappungen homogen in der ThermoFast® Fügetechnik schweißen.

Durchmesser: NW ... mm, Höhe: ... cm
Ausführung: o geschlossen
o einseitig offen
o senkrecht
o konisch

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien der Hersteller.

Produkt: NovoProof® Rohrmanschette

6055 Stk **Blitzschutzdurchführung einfassen**

Anschluss an Blitzschutzdurchführung mit werkseitig vorkonfektionierter NovoProof® Manschette herstellen. Gegen Abrutschen mit Edelstahlschelle sichern und mit NovoProof® Anschlusspaste versiegeln. Überlappungen homogen in der ThermoFast® Fügetechnik schweißen.

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien der Hersteller.

Produkt: NovoProof® Manschette

6060 Stk **Durchführung Absturzsicherung einfassen**

Anschluss an Absturzsicherung mit werkseitig vorkonfektionierter NovoProof® Manschette herstellen. Gegen Abrutschen mit Edelstahlschelle sichern und mit NovoProof® Anschlusspaste versiegeln. Überlappungen homogen in der ThermoFast® Fügetechnik schweißen.

Durchmesser: NW ... mm, Höhe: ... cm
Ausführung: o geschlossen
o einseitig offen
o senkrecht
o konisch

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien der Hersteller.

Produkt: NovoProof® Manschette

6065 Stk **Durchführung Anschlagpunkt einfassen**

Anschluss an Durchführung Anschlagpunkt mit werkseitig vorkonfektionierter NovoProof® SKM-Manschette herstellen. Gegen Abrutschen mit Edelstahlschelle sichern und mit NovoProof® Anschlusspaste versiegeln. Überlappungen homogen in der ThermoFast® Fügetechnik schweißen.

Durchmesser: NW 15 - 35 mm
Höhe: 400 mm
Ausführung: geschlossen, konisch

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien der Hersteller.

Produkt: NovoProof® SKM-Manschette

6070 Stk **Pfeiler einseitig angebaut eindichten**

Anschluss an Pfeiler, einseitig angebaut, mit werkseitig vorkonfektionierter NovoProof® Pfeilermanschette herstellen. Mit Wandanschlussprofil gegen Abrutschen sichern und mit NovoProof® Anschlusspaste versiegeln. Überlappungen homogen in der ThermoFast® Fügetechnik schweißen.

Abmessungen: Breite ... cm
Tiefe ... cm
Höhe ... cm

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien der Hersteller.

Produkt: NovoProof® Pfeilermanschette

6075 Stk **Pfeiler mit Dreikantkeil eindichten**

Anschluss an Pfeiler, einseitig angebaut, mit werkseitig vorkonfektionierter NovoProof® Pfeilermanschette herstellen. Mit Wandanschlussprofil gegen Abrutschen sichern und mit NovoProof® Anschlusspaste versiegeln. Überlappungen homogen in der ThermoFast® Fügetechnik schweißen.

Abmessungen: Breite ... cm
Tiefe ... cm
Höhe ... cm
Dreikantkeil: ... x ... cm

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien der Hersteller.

Produkt: NovoProof® Pfeilermanschette

6105 Stk **Anschluss an Bauteilecken**

Anschluss, als Zulage zur Vorposition, an Bauteilecken herstellen.
Formteile werkseitig in die NovoProof® Abdichtungsplane eingearbeitet.

Höhe Ecke: ... cm

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien der Hersteller.

6110 Stk **Anschluss an Lichtkuppelaufsatzkranz**

NovoProof® Abdichtung am Lichtkuppelaufsatzkranz mit NovoProof® Systemkleber ankleben. Anschluss mit Wandanschlussprofil gegen Abrutschen sichern und mit NovoProof® Anschlusspaste versiegeln. Durchdringungen werkseitig in die NovoProof® Abdichtungsplane eingearbeitet.

Fabrikat Lichtkuppel: ...
Nenngröße: ... x ... cm
Aufsatzkranz - Höhe: ... cm
Neigung: ... Grad
Typ: ...

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien der Hersteller.

6120 Stk **Anschluss an Dachdurchdringung viereckig**

NovoProof® Abdichtung an der Dachdurchdringung mit NovoProof® Systemkleber ankleben. Anschluss mit Wandanschlussprofil gegen Abrutschen sichern und mit NovoProof® Anschlusspaste versiegeln. Durchdringungen werkseitig in die NovoProof® Abdichtungsplane eingearbeitet.

Durchdringung: ...
Abmessungen: ... x ... cm
Anschlusshöhe: ... cm
Ausführung: o geschlossen
o einseitig offen
o senkrecht
o konisch

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien der Hersteller.

6125 Stk **Anschluss an Dachdurchdringung, Dreikant**

NovoProof® Abdichtung an der Dachdurchdringung mit NovoProof® Systemkleber ankleben. Anschluss mit Wandanschlussprofil gegen Abrutschen sichern und mit NovoProof® Anschlusspaste versiegeln. Durchdringungen werkseitig in die NovoProof® Abdichtungsplane eingearbeitet.

Durchdringung: ...
Abmessungen: ... x ... cm
Dreikantkeil: ... x ... cm
Anschlusshöhe: ... cm
Ausführung: o geschlossen
o einseitig offen
o senkrecht
o konisch

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien der Hersteller.

6130 Stk **Anschluss an Dachdurchdringung rund**

NovoProof® Abdichtung an der Dachdurchdringung mit NovoProof® Systemkleber ankleben. Gegen Abrutschen mit Edelstahlschelle sichern und mit NovoProof® Anschlusspaste versiegeln. Durchdringungen werkseitig in die NovoProof® Abdichtungsplane eingearbeitet.

Durchdringung: ...
Durchmesser: NW ... mm
Anschlusshöhe: ... cm
Ausführung: o geschlossen
o einseitig offen
o senkrecht
o konisch

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien der Hersteller.

6140 Stk **Anschluss an Sanitärentlüftung**

NovoProof® Abdichtung an der Dachdurchdringung mit NovoProof® Systemkleber ankleben. Gegen Abrutschen mit Edelstahlschelle sichern und mit NovoProof® Anschlusspaste versiegeln.
Durchdringungen werkseitig in die NovoProof® Abdichtungsplane eingearbeitet.

Durchmesser: NW ... mm, Höhe: ... cm
Ausführung: o geschlossen
o einseitig offen
o senkrecht
o konisch

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien der Hersteller.

6150 Stk **Anschuss an Antennendurchführung**

NovoProof® Abdichtung an der Dachdurchdringung mit NovoProof® Systemkleber ankleben. Gegen Abrutschen mit Edelstahlschelle sichern und mit NovoProof® Anschlusspaste versiegeln.
Durchdringungen werkseitig in die NovoProof® Abdichtungsplane eingearbeitet.

Durchmesser: NW ... mm, Höhe: ... cm
Ausführung: o geschlossen
o einseitig offen
o senkrecht
o konisch

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien der Hersteller.

6160 Stk **Anschuss an Absturzsicherung**

NovoProof® Abdichtung an der Dachdurchdringung mit NovoProof® Systemkleber ankleben. Gegen Abrutschen mit Edelstahlschelle sichern und mit NovoProof® Anschlusspaste versiegeln.
Durchdringungen werkseitig in die NovoProof® Abdichtungsplane eingearbeitet.

Durchmesser: NW ... mm, Höhe: ... cm
Ausführung: o geschlossen
o einseitig offen
o senkrecht
o konisch

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien der Hersteller.

8000 Stk **Dachablauf mit Grund-/Aufstockelement**

Dachablauf bestehend aus Grund-/Aufstockelement und Kiesfang, zur Haupt- und/ oder Notentwässerung nach DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100, einbauen, in der Unterkonstruktion befestigen, an Dampfsperre und NovoProof® Dachabdichtung anschließen.

Nennweite: ... mm
Material: ...
Bauform: ...
Ausführung: ...
wärmegedämmt
Anschlussart an
Dampfsperre: ...
Dachabdichtung: ...
Entwässerungsart: ...
Fabrikat: ...

Grundlagen der Ausführung sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

8001 Stk **Dachablauf, Grundelement und Kiesfang**

Dachablauf bestehend aus Grundelement und Kiesfang, zur Haupt- und/oder Notentwässerung nach DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100, einbauen, in der Unterkonstruktion befestigen, an NovoProof® Dachabdichtung anschließen.

Nennweite: ... mm
Material: ...
Bauform: ...
Ausführung: ...
wärmegedämmt
Anschlussart an
Dachabdichtung: ...
Entwässerungsart: ...
Fabrikat: ...

Grundlagen der Ausführung sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

8002 Stk **Dachablauf Attikaentwässerung**

Dachablauf für Attikaentwässerung mit Kiesfang, zur Haupt- und/oder Notentwässerung nach DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100, mit Gefälle in die/über der Wärmedämmung einbauen, in der Unterkonstruktion befestigen, an Dampfsperre und NovoProof® Dachabdichtung anschließen.

Nennweite: ... mm
Querschnitt: ... x ... mm
Material: ...
Bauform: abgewinkelt
Ausführung: ...
wärmegedämmt
Anschlussart an
Dampfsperre: ...
Dachabdichtung: ...
Entwässerungsart: ...
Fabrikat: ...

Grundlagen der Ausführung sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

8003 Stk **Dachablauf Attikanotentwässerung**

Dachablauf für Attikanotentwässerung mit Anstauring und Kiesfang nach DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100, mit Gefälle in die/über der Wärmedämmung einbauen, in der Unterkonstruktion befestigen, an Dampfsperre und NovoProof® Dachabdichtung anschließen.

Nennweite: ... mm
Querschnitt: ... x ... mm
Anstauhöhe: ... mm
Material: ...
Bauform: abgewinkelt
Ausführung: ...
wärmegedämmt
Anschlussart an
Dampfsperre: ...
Dachabdichtung: ...
Entwässerungsart: ...
Fabrikat: ...

Grundlagen der Ausführung sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

8010 Stk **Dachablauf mit Terrassenbausatz 2tlg**

Dachablauf bestehend aus Grund-/Aufstockelement, Terrassenbausatz mit Stütz-/ Höheneinstellring, Siebauflage und Rost, zur Haupt- und7oder Notentwässerung nach DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100, einbauen, in der Unterkonstruktion befestigen, an Dampfsperre und NovoProof® Dachabdichtung anschließen.

Nennweite: ... mm
Material: ...
Bauform: ...
Ausführung: ...
wärmegedämmt
Anschlussart an
Dampfsperre: ...
Dachabdichtung: ...
Entwässerungsart: ...
Fabrikat: ...

Grundlagen der Ausführung sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

8011 Stk **Dachablauf mit Terrassenbausatz 1tlg**

Dachablauf bestehend aus Grundelement, Terrassenbausatz mit Stütz-/Höheneinstellring, Siebauflage und Rost, zur Haupt- und/oder Notentwässerung nach DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100, einbauen, in der Unterkonstruktion befestigen, an NovoProof® Dachabdichtung anschließen.

Nennweite: ... mm
Material: ...
Bauform: ...
Ausführung: ... wärmegedämmt
Anschlussart an Dachabdichtung: ...
Entwässerungsart: ...
Fabrikat: ...

Grundlagen der Ausführung sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

8040 Stk **Dachablauf Anschluss Sanierungselement**

Sanierungselement mit Kiesfang und passendem Dichtring in vorhandenen Dachablauf einbauen, in der Unterkonstruktion befestigen und an die NovoProof® Dachabdichtung anschließen.

Nennweite: ... mm
Material: ...
Bauform: senkrecht
Anschlussart an Dachabdichtung: ...
Fabrikat: ...

Grundlagen der Ausführung sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

8050 Stk **Dachablauf aus Alu mit Grundplatte 1tlg**

Dachablauf aus Aluminium, mit Grundplatte, Kiesfang und werkseitig eingeklemmter NovoProof® Anschlussmanschette, zur Freispiegelentwässerung nach DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100, einbauen, in der Unterkonstruktion befestigen und an die NovoProof® Dachabdichtung anschließen.

Nennweite: ... mm
Rohrlänge: 600 mm
Ausführung: senkrecht
Fabrikat: COVERiT allround Gully

Grundlagen der Ausführung sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

8055 Stk **Attikagully/Wasserspeier aus Aluminium**

Attikagully aus Aluminium, mit abgewinkelter Grundplatte, mit werkseitig eingeklemmter NovoProof® Anschlussmanschette, zur Freispiegelentwässerung, einbauen, in der Unterkonstruktion befestigen und an die NovoProof® Dachabdichtung anschließen.

Nennweite: ... mm
Rohrlänge: 600 mm
Ausführung: abgewinkelt
Fabrikat: COVERiT Attikagully

Grundlagen der Ausführung sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

8060 Stk **Attikanotüberlauf aus Aluminium**

Attikanotüberlauf aus Aluminium, mit werkseitig eingeklemmter NovoProof® Anschlussmanschette, einbauen und an die NovoProof® Dachabdichtung anschließen.

Nennweite: ... mm
Rohrlänge: 450 mm
Fabrikat: COVERiT Notüberlauf

Grundlagen der Ausführung sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

8065 Stk **Wasserspeier / Notüberlauf rund**

PE-Speier, rund, mit werkseitig angeschweißter, vollflächig aufschweißbarer NovoProof® Anschlussmanschette, einbauen und an die NovoProof® Dachabdichtung anschließen.

Nennweite: ... mm
Rohrlänge: 500 / 800 mm
Einbauort: ...
Fabrikat: COVERiT PE-Speier rund

Grundlagen der Ausführung sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

8070 Stk **Wasserspeier / Notüberlauf eckig**

Wasserspeier/Notüberlauf, eckig, mit vollflächig aufschweißbarer NovoProof® Anschlussmanschette, einbauen und an die NovoProof® Dachabdichtung anschließen.

Querschnitt: 100 x 50 mm / 300 x 100 mm
Rohrlänge: 500 / 800 mm
Einbauort: ...
Fabrikat: COVERiT Notüberlauf eckig

Grundlagen der Ausführung sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

8300 Stk **Strangentlüfter/Dunstrohr, zweiteilig**

Strangentlüfter für zweischaliges Dach, mit Unter-, Oberteil und Abdeckhaube, einbauen, in der Unterkonstruktion befestigen und an die Dampfsperre anschließen.

Fabrikat Strangentlüfter: ...
Nennweite: ... mm

Anschluss an Strangentlüfter mit werkseitig vorkonfektionierter NovoProof® Manschette herstellen. Gegen Abrutschen mit Edelstahlschelle sichern und mit NovoProof® Anschlusspaste versiegeln. Überlappungen homogen in der ThermoFast® Fügetechnik schweißen.

Durchmesser: NW ... mm
Anschlusshöhe: ... cm
Ausführung: o geschlossen
o einseitig offen
o senkrecht
o konisch

Grundlagen der Ausführung sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

Produkt: NovoProof® Manschette

8305 Stk **Solardurchführung, zweiteilig**

Solardurchführung für zweischaliges Dach mit Unter-, Oberteil und doppeltem Rohrbogen einbauen, in der Unterkonstruktion befestigen und an die Dampfsperre anschließen.

Fabrikat Solardurchführung: ...
Nennweite: ... mm

Anschluss an Solardurchführung mit werkseitig vorkonfektionierter NovoProof® Manschette herstellen. Gegen Abrutschen mit Edelstahlschelle sichern und mit NovoProof® Anschlusspaste versiegeln. Überlappungen homogen in der ThermoFast® Fügetechnik schweißen.

Durchmesser: NW ... mm
Anschlusshöhe: ... cm
Ausführung: o geschlossen
o einseitig offen
o senkrecht
o konisch

Grundlagen der Ausführung sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

Produkt: NovoProof® Manschette

8306 Stk **Kabeldurchführung, zweiteilig**

Kabeldurchführung für zweischaliges Dach, mit Unter-, Oberteil und doppeltem Rohrbogen, einbauen, in der Unterkonstruktion befestigen und an die Dampfsperre anschließen.

Fabrikat Kabeldurchführung: ...
Nennweite: ... mm

Anschluss an Durchführung mit werkseitig vorkonfektionierter NovoProof® Manschette herstellen. Gegen Abrutschen mit Edelstahlschelle sichern und mit NovoProof® Anschlusspaste versiegeln. Überlappungen homogen in der ThermoFast® Fügetechnik schweißen.

Durchmesser: NW ... mm
Anschlusshöhe: ... cm
Ausführung: o geschlossen
o einseitig offen
o senkrecht
o konisch

Grundlagen der Ausführung sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

Produkt: NovoProof® Manschette

8310 Stk **Strangentlüfter/Dunstrohr, einteilig**

Strangentlüfter für einschaliges Dach, mit Abdeckhaube, einbauen, in der Unterkonstruktion befestigen und an die erste Abdichtungslage anschließen.

Fabrikat Strangentlüfter: ...
Nennweite: ... mm

Anschluss an Strangentlüfter mit werkseitig vorkonfektionierter NovoProof® Manschette herstellen. Gegen Abrutschen mit Edelstahlschelle sichern und mit NovoProof® Anschlusspaste versiegeln. Überlappungen homogen in der ThermoFast® Fügetechnik schweißen.

Durchmesser: NW ... mm
Anschlusshöhe: ... cm
Ausführung: o geschlossen
o einseitig offen
o senkrecht
o konisch

Grundlagen der Ausführung sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

Produkt: NovoProof® Manschette

8315 Stk **Solardurchführung, einteilig**

Solardurchführung für einschaliges Dach, mit doppeltem Rohrbogen, einbauen, in der Unterkonstruktion befestigen und an die erste Abdichtungslage anschließen.

Fabrikat Solardurchführung: ...
Nennweite: ... mm

Anschluss an Solardurchführung mit werkseitig vorkonfektionierter NovoProof® Manschette herstellen. Gegen Abrutschen mit Edelstahlschelle sichern und mit NovoProof® Anschlusspaste versiegeln. Überlappungen homogen in der ThermoFast® Fügetechnik schweißen.

Durchmesser: NW ... mm
Anschlusshöhe: ... cm
Ausführung: o geschlossen
o einseitig offen
o senkrecht
o konisch

Grundlagen der Ausführung sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

Produkt: NovoProof® Manschette

8316 Stk **Kabeldurchführung, einteilig**

Kabeldurchführung für einschaliges Dach, mit doppeltem Rohrbogen, einbauen, in der Unterkonstruktion befestigen und an die erste Abdichtungslage anschließen.

Fabrikat Kabeldurchführung: ...
Nennweite: ... mm

Anschluss an Kabeldurchführung mit werkseitig vorkonfektionierter NovoProof® Manschette herstellen. Gegen Abrutschen mit Edelstahlschelle sichern und mit NovoProof® Anschlusspaste versiegeln. Überlappungen homogen in der ThermoFast® Fügetechnik schweißen.

Durchmesser: NW ... mm
Anschlusshöhe: ... cm
Ausführung: o geschlossen
o einseitig offen
o senkrecht
o konisch

Grundlagen der Ausführung sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

Produkt: NovoProof® Manschette

8320 Stk **Lüfter für einschaliges Dach, Kaltdach**

Lüfter für einschaliges Dach, Kaltdach, mit Abdeckhaube, einbauen, in der Unterkonstruktion befestigen und an die erste Abdichtungslage anschließen.

Fabrikat Dachentlüfter: ...
Nennweite: ... mm

Anschluss an Dachdurchdringung mit werkseitig vorkonfektionierter NovoProof® Manschette herstellen. Gegen Abrutschen mit Edelstahlschelle sichern und mit NovoProof® Anschlusspaste versiegeln. Überlappungen homogen in der ThermoFast® Fügetechnik schweißen.

Durchmesser: NW ... mm
Anschlusshöhe: ... cm
Ausführung: o geschlossen
o einseitig offen
o senkrecht
o konisch

Grundlagen der Ausführung sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

Produkt: NovoProof® Manschette